

**Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan
1.1 „Technologiepark Feistenberg“,**

Geräuschkontingentierung

Bericht-Nr.: P21-015/B2

im Auftrag des

**Zweckverband Industriepark Oberelbe
Breite Straße 4, Pirna**

vorgelegt von der

FIRU Gfi mbH

15. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	3
1.1	Aufgabenstellung	3
1.2	Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen	3
1.3	Anforderungen	4
2	Gewerbelärmuntersuchungen	6
2.1	Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen bei uneingeschränktem Betrieb	6
2.2	Geräuschkontingentierung	8
	2.2.1 Planwerte	8
	2.2.2 Geräuschkontingente	9
2.3	Festsetzungsvorschlag	15

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte TA Lärm	4
Tabelle 2: Maßgebliche Immissionsorte, Immissionsrichtwerte.....	5
Tabelle 3: Maßgebliche Immissionsorte j, Planwerte	9
Tabelle 4: Gewerbelärm, Teilflächen, Emissionskontingente $L_{EK,i}$ in dB.....	10
Tabelle 5: Immissionsorte, Planwerte, Lärmimmissionskontingente L_{IK} , Tag in dB(A)	11
Tabelle 6: Immissionsorte, Lärmimmissionskontingente L_{IK} Nacht, Planwerte Nacht in dB(A)	11
Tabelle 7: Gewerbelärm, Zusatzkontingente in dB(A).....	14

Kartenverzeichnis

Karte 1: Gewerbelärmabschätzung uneingeschränkter Betrieb	7
Karte 2: Geräuschkontingentierung Tag	12
Karte 3: Geräuschkontingentierung Nacht.....	13

1 Grundlagen

1.1 Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Technologieparks auf bisher weitgehend un bebauten Flächen südwestlich der Stadt Pirna geschaffen. Geplant ist die Festsetzung von Gewerbe- und Industriegebieten auf einer Fläche von rund 100 ha. Durch das Plangebiet verlaufen die Bundesstraße B172a und die Kreisstraßen K8771 und K8772. Zur Erschließung der geplanten Gewerbe- und Industriegebiete werden innerhalb des Plangebiets neue Straßen geplant und eine neue Anbindung an die B172a geschaffen.

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die Schallschutzbelange zu berücksichtigen. Als Grundlage hierfür sind schalltechnische Untersuchungen zum Gewerbelärm durchzuführen. Zu untersuchen und zu beurteilen sind die zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen an den nächstgelegenen bestehenden stöempfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Plangebiets.

Zur Regelung der zulässigen Gewerbelärmemissionen der geplanten Gewerbe-/ Industriegebietsteilflächen ist ein Geräuschkontingentierungskonzept gemäß DIN 45691 zu erarbeiten.

1.2 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Für die Beurteilung der durch die Planung an den nächstgelegenen stöempfindlichen Nutzungen zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen werden die

- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI. S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017 [TA Lärm] und die
- DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Juli 2002 [DIN 18005], i.V.m. Beiblatt 1 zur DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte

herangezogen.

Der Geräuschkontingentierung der Gewerbegebiete innerhalb des Geltungsberreichs des Bebauungsplans wird die

- DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Dezember 2006 [DIN 45691]

zugrunde gelegt.

1.3 Anforderungen

Die Ermittlung und Beurteilung der an den nächstgelegenen stöempfindlichen Nutzungen durch die geplanten Gewerbegebiete zu erwartenden **Gewerbelärmeinwirkungen** erfolgt nach TA Lärm und der DIN 18005.

Die TA Lärm dient dem Schutz vor sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Gewerbelärm. Sie gilt für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Vorschriften der TA Lärm sind u.a. zu beachten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei der Prüfung der Einhaltung der Betreiberpflichten im Rahmen der Prüfung von Anträgen im Baugenehmigungsverfahren. Durch die Beurteilung von Gewerbegeräuschen im Rahmen der Bebauungsplanung nach TA Lärm kann sichergestellt werden, dass keine Nutzungen festgesetzt werden, die nach TA Lärm nicht genehmigungsfähig wären.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf die maßgebenden Immissionsorte im Einwirkungsbereich des Vorhabens. Diese Immissionsorte liegen in bebauten Gebieten 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Schutzbedürftige Räume sind demnach insbesondere Wohn- und Schlafräume. Bei unbebauten Flächen liegen die maßgeblichen Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen.

Die TA Lärm unterscheidet zwischen folgenden Beurteilungszeiten:

- Tagzeitraum von 06.00 – 22.00 Uhr
- Nachtzeitraum von 22.00 – 06.00 Uhr

Im Nachtzeitraum ist zur Beurteilung die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt, maßgeblich (sog. ungünstigste oder „lauteste“ Nachtstunde).

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 entsprechen im Wesentlichen den Immissionsrichtwerten der TA Lärm.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für die hier relevanten Gebietsarten Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte TA Lärm

Gebietsart	Immissionsrichtwerte in dB(A)	
	Tag (6-22 Uhr)	Nacht (22-6 Uhr)
Allgemeines Wohngebiet (WA)	55	40
Mischgebiet (MI)	60	45
Gewerbegebiet (GE)	65	50

Nach Punkt 3.2 der TA Lärm ist der Immissionsbeitrag einer zu beurteilenden Anlage im Regelfall als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlagen den Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Die maßgeblichen Immissionsorte in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 2: Maßgebliche Immissionsorte, Immissionsrichtwerte

Immissionsort j IO	Koordinaten ETRS89 / UTM Zone 32N		Nutzung / Gebiets- einstufung	Immissions- richtwerte IRW Tag / Nacht	
	Nr.	x			y
IO 01 - Kleingarten 1		423725	5645168	Kleingarten	60 / 60
IO 02 - Kleingarten 2		423915	5645062	Kleingarten	60 / 60
IO 03 - Kleingarten 3		424024	5644979	Kleingarten	60 / 60
IO 04 - Dippoldiswalder 35		424254	5645220	WA	55 / 40
IO 05 - Erich-Schütze-W. 3		424490	5645109	WA	55 / 40
IO 06 - Postweg 66i		424532	5644621	WA	55 / 40
IO 07 - Lindigtgut		424266	5644367	MI	60 / 45
IO 08 - Oberlindigt 13		423915	5643737	MI	60 / 45
IO 09 - Krebs 49		422268	5643773	MI	60 / 45
IO 10 - Teichweg 7		421842	5644823	WA	55 / 40
IO 11 - Parkstraße 89		421941	5644905	WA	55 / 40
IO 12 - Am Hasensprung 9		422238	5645224	WA	55 / 40
IO 13 - Großsedlitzer Str. 54		423134	5645242	WA	55 / 40

2 Gewerbelärmuntersuchungen

Der Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ setzt Industriegebiete und Gewerbegebiete fest. Die durch die in den geplanten Industrie- und Gewerbegebieten zulässigen gewerblichen Nutzungen zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen an den nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorten sind zu prognostizieren und zu beurteilen.

Konkrete Angaben zu den Schallemissionen der in den geplanten Industrie- und Gewerbegebieten vorgesehenen Betriebe und Anlagen liegen zum derzeitigen Planungsstand nicht vor.

2.1 Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen bei uneingeschränktem Betrieb


Die bei uneingeschränktem Betrieb der in den vorgesehenen Gewerbegebieten zulässigen Betriebe und Anlagen zu erwartenden Gewerbelärmbeurteilungspegel in der Umgebung werden auf der Grundlage der Anhaltswerte unter Punkt 5.2.3 der DIN 18005 prognostiziert. Für die Prognoseberechnungen werden die im Bebauungsplan geplanten Industrie- und Gewerbegebiete als Flächenschallquellen mit einer Quellhöhe von 4 m über Grund und einem flächenbezogenen Schalleistungspegel von $L_w'' = 65 \text{ dB(A)/m}^2$ am Tag und in der Nacht angesetzt.

Die rechnerische Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erfolgt durch eine Schallausbreitungsberechnung gemäß DIN ISO 9613-2 unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Der Bodeneffekt A_{gr} wird nach dem alternativen Verfahren (Punkt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2) berechnet.

Die Ergebnisse der Berechnungen sowie die Lage der einzelnen Teilflächen und der Immissionsorte sind in Karte 1 dargestellt.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für den Tagzeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) werden an allen Immissionsorten weitgehend eingehalten. Dagegen ergeben die Prognoseberechnungen auf der Grundlage der Anhaltswerte der DIN 18005 für die Gewerbelärmemissionen uneingeschränkter Industriegebiete in der Nacht an Immissionsorten in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans deutliche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm.

Aufgrund dieser bei uneingeschränktem Betrieb zu erwartenden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in der Nacht sind die zulässigen Gewerbelärmemissionen der geplanten Industrie- und Gewerbegebiete durch eine Geräuschkontingentierung zu begrenzen.



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan
 "Industriepark Oberelbe"
 Pirna

Karte 1:

Gewerbelärmeinwirkungen

Bebauungsplan 2022-05-31

uneingeschränkt gemäß DIN18005

alle Teilflächen mit 65dB(A)/m²,
 Quellhöhe 4m über Grund


Ausbreitungsberechnung
 DIN ISO9613-2 alternativer Bodeneffekt

Immissionsrichtwerte TA Lärm Nacht
 35dB(A) Reines Wohngebiet
 40dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 45dB(A) Mischgebiet

Isophone in 8 m über Grund
 Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (4490, 4492; 2022-06-13)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35	●	Immissionsort
40 <	≤ 40	■	Flächenschallquelle
45 <	≤ 45	■	Hauptgebäude
50 <	≤ 50		
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000



2.2 Geräuschkontingentierung

Durch die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 werden die von den geplanten Baugebieten ausgehenden Geräuschemissionen so begrenzt, dass die Summe aller Gewerbelärmeinwirkungen aus den kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen stöempfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Plangebiets (Planwerte) nicht zu Überschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm führt. Bei dieser Vorgehensweise wird im Bebauungsplan eindeutig geregelt, welche Gewerbelärmeinwirkungen Vorhaben in den kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen stöempfindlichen Nutzungen in der Umgebung verursachen dürfen. Durch welche baulichen oder organisatorischen Maßnahmen die Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente sichergestellt wird, ist im Baugenehmigungsverfahren für das konkrete Bauvorhaben nachzuweisen.

2.2.1 Planwerte

Der Planwert ist nach DIN 45691 der Wert, den der Beurteilungspegel aller auf einen Immissionsort einwirkenden Gewerbeegeräusche von Betrieben und Anlagen im Plangebiet (kontingentiertes Gebiet) zusammen nicht überschreiten darf. Bei der Festlegung des Planwerts ist auch eine mögliche Gewerbelärmvorbelastung durch bereits bestehende, genehmigte und planungsrechtlich zulässige Betriebe und Anlagen zu berücksichtigen.

An einigen Immissionsorten ist aufgrund der in den Bebauungsplänen Nr. 18 Industrie- und Gewerbepark „An der Elbe“ und Nr. 70 „Sportanlage Feistenberg“ zulässigen Nutzungen eine relevante planerische Gewerbelärmvorbelastung zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser Gewerbelärmvorbelastungen ergeben sich für die nächstgelegenen Immissionsorte die in der folgenden Tabelle aufgeführten Planwerte.

Tabelle 3: Maßgebliche Immissionsorte j, Planwerte

Immissionsort j IO	Koordinaten ETRS89 / UTM Zone 32N		Immissi- onsricht- werte IRW Tag / Nacht	Vorbelas- tung BPL 18 und 70 Tag / Nacht	Planwerte Tag / Nacht	
	Nr.	x				y
IO 01 - Kleingarten 1		423725	5645168	60 / 60	55 / 35	58 / 60
IO 02 - Kleingarten 2		423915	5645062	60 / 60	57 / 27	57 / 60
IO 03 - Kleingarten 3		424024	5644979	60 / 60	58 / 22	56 / 60
IO 04 - Dippoldiswalder 35		424254	5645220	55 / 40	52 / 29	52 / 40
IO 05 - Erich-Schütze-W. 3		424490	5645109	55 / 40	51 / 25	53 / 40
IO 06 - Postweg 66i		424532	5644621	55 / 40	51 / 18	53 / 40
IO 07 - Lindigtgut		424266	5644367	60 / 45	53 / 16	59 / 45
IO 08 - Oberlindigt 13		423915	5643737	60 / 45	47 / 18	60 / 45
IO 09 - Krebs 49		422268	5643773	60 / 45	43 / 14	60 / 45
IO 10 - Teichweg 7		421842	5644823	55 / 40	43 / 20	55 / 40
IO 11 - Parkstraße 89		421941	5644905	55 / 40	44 / 20	55 / 40
IO 12 - Am Hasensprung 9		422238	5645224	55 / 40	46 / 24	54 / 40
IO 13 - Großsedlitzer Str. 54		423134	5645242	55 / 40	52 / 30	52 / 39

2.2.2 Geräuschkontingente

Bei der Ermittlung der Emissionskontingente für die geplanten Industrie- und Gewerbegebietsteilflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden folgende Grundsätze und Regeln angewandt:

- für mindestens ein Teilgebiet wird in der Nacht ein Geräuschkontingent festgesetzt, das eine uneingeschränkte Industrielle Nutzung zulässt,
- die Gliederung in Teilgebiete erfolgt nach schalltechnischen Gesichtspunkten,
- die höchsten Emissionskontingente werden für die Teilflächen zwischen der B172a im Norden und der zentralen Erschließungsstraße D im Süden vorgesehen.

In der folgenden Tabelle sind die für die einzelnen geplanten Gewerbegebiete ermittelten Emissionskontingente L_{EK} gemäß DIN 45691 für den Tag (6.00 – 22.00 Uhr) und für die Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) aufgeführt.

Tabelle 4: Gewerbelärm, Teilflächen, Emissionskontingente $L_{EK,i}$ in dB

Teilfläche <i>i</i>	$L_{EK,tags}$	$L_{EK,nachts}$
C1.1	60	45
C1.2	60	45
C2.1	62	45
C2.2	62	45
C3.1	65	45
C3.2	65	45
D1.1 n	65	52
D1.1 s	65	65
D1.2 n	65	52
D1.2 s	65	58
D1.3	65	50
D2.1	65	48
D2.2	65	48
D2.3	65	48
D2.4	65	45
D3	65	48
D4.1	65	50
D4.2	65	50

$L_{EK,tags} / L_{EK,nachts}$ = Emissionskontingent tags / nachts

Die Lage der Teilflächen ist in Karte 2 und Karte 3 dargestellt.

Die vorgeschlagenen Emissionskontingente für die Teilflächen südlich der B172a entsprechen am Tag dem flächenbezogenen Schalleistungspegel von 65 dB(A)/m², der gemäß DIN 18005 für uneingeschränkte Industriegebiete anzusetzen ist. Auf den Teilflächen nördlich der B172a liegen die vorgeschlagenen Emissionskontingente mit mindestens 60 dB(A)/m² auf dem Niveau der des Anhaltswerts der DIN18005 für uneingeschränkte Gewerbegebiete. Mit den vorgeschlagenen Emissionskontingenten ist am Tag im überwiegenden Teil des Plangebiets uneingeschränkte industrielle Betriebstätigkeit möglich.

In der Nacht kann nur für eine Teilfläche (D1.1 s mit ca.14.000 m² Fläche) ein Emissionskontingent von 65 dB(A) zugelassen werden, dass dem flächenbezogenen Schalleistungspegel eines uneingeschränkten Industriegebiets entspricht. Auf den weiteren Teilflächen zwischen der B172a und der Erschließungsstraße D sind Emissionskontingente zwischen 50 dB(A)/m² und 58 dB(A)/m² möglich. Für die übrigen Flächen sind die Emissionskontingente in der Nacht auf Werte von 45 dB(A)/m² bis 48 dB(A)/m² zu begrenzen.

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Emissionskontingente werden für die Immissionsorte in der Umgebung des Plangebiets folgende Gewerbelärmeinwirkungen prognostiziert.


Tabelle 5: Immissionsorte, Planwerte, Lärmimmissionskontingente L_{IK} , Tag in dB(A)

Immissionsort	Immissionskontingent L_{IK}	Planwert	Differenz L_{IK} - Planwert
IO 01 - Kleingarten 1	53,2	58	-4,8
IO 02 - Kleingarten 2	54,2	57	-2,8
IO 03 - Kleingarten 3	53,8	56	-2,2
IO 04 - Dippoldiswalder 35	50,3	52	-1,7
IO 05 - Erich-Schütze-W. 3	49,7	53	-3,3
IO 06 - Postweg 66i	51,1	53	-1,9
IO 07 - Lindigtgut	54,2	59	-4,8
IO 08 - Oberlindigt 13	58,9	60	-1,1
IO 09 - Krebs 49	53,0	60	-7,0
IO 10 - Teichweg 7	49,0	55	-6,0
IO 11 - Parkstraße 89	49,3	55	-5,7
IO 12 - Am Hasensprung 9	49,4	54	-4,6
IO 13 - Großsedlitzer Str. 54	52,1	52	0,1

Tabelle 6: Immissionsorte, Lärmimmissionskontingente L_{IK} Nacht, Planwerte Nacht in dB(A)

Immissionsort	Immissionskontingent L_{IK}	Planwert	Differenz L_{IK} - Planwert
IO 01 - Kleingarten 1	40,1	60	-19,9
IO 02 - Kleingarten 2	40,8	60	-19,2
IO 03 - Kleingarten 3	40,5	60	-19,5
IO 04 - Dippoldiswalder 35	37,4	40	-2,6
IO 05 - Erich-Schütze-W. 3	36,8	40	-3,2
IO 06 - Postweg 66i	38,1	40	-1,9
IO 07 - Lindigtgut	41,0	45	-4,0
IO 08 - Oberlindigt 13	43,8	45	-1,2
IO 09 - Krebs 49	39,4	45	-5,6
IO 10 - Teichweg 7	36,0	40	-4,0
IO 11 - Parkstraße 89	36,3	40	-3,7
IO 12 - Am Hasensprung 9	36,5	40	-3,5
IO 13 - Großsedlitzer Str. 54	39,4	39	0,4

Mit der vorgeschlagenen Geräuschkontingentierung werden die Planwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten.



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan
 "Industriepark Oberelbe"
 Pirna

Karte 2:
 Kontingentierungsvorschlag Tag
 Bebauungsplan 2022-05-31

Ausbreitung gemäß DIN45691
 nur geometrische Ausbreitungsdämpfung


Immissionsrichtwerte TA Lärm Tag
 50dB(A) Reines Wohngebiet
 55dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 60dB(A) Mischgebiet

Isophone in 8 m über Grund
 Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (4410, 4412; 2022-06-13)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35		Immissionsort
40 <	≤ 40		Flächenschallquelle
45 <	≤ 45		
50 <	≤ 50		
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m





Bebauungsplan 1.1 "Technologiepark Feistenberg"
 Planzeichnung (Teil A)
 Maßstab 1:2000

Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan
 "Industriepark Oberelbe"
 Pirna

Karte 3:
Kontingentierungsvorschlag Nacht
 Bebauungsplan 2022-05-31
 Industriegebiet D1.1 s ist uneingeschränkt

Ausbreitung gemäß DIN45691
 nur geometrische Ausbreitungsdämpfung

Immissionsrichtwerte TA Lärm Tag
 35dB(A) Reines Wohngebiet
 40dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 45dB(A) Mischgebiet

Isophone in 8 m über Grund
 Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (4420, 4422; 2022-06-13)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35	●	Immissionsort
40 <	≤ 40	■	Flächenschallquelle
45 <	≤ 45		
50 <	≤ 50		
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m

Zusatzkontingente Richtungssektoren

Zur besseren Ausnutzung der geplanten Gewerbe- und Industriegebiete wird gemäß Anhang A2 der DIN 45691 eine richtungsbezogene Kontingentierung vorgeschlagen. Dabei werden ein Bezugspunkt und von diesem ausgehend Richtungssektoren festgelegt. Für die einzelnen Richtungssektoren werden Zusatzkontingente vergeben.

Für die Richtungssektoren A und B erhöhen sich die Emissionskontingente L_{EK} am Tag und in der Nacht um folgende Zusatzkontingente:

Tabelle 7: Gewerbelärm, Zusatzkontingente in dB(A)

Richtungssektor k	Zusatzkontingent $L_{EK,zus}$ in dB(A)	
	Tag	Nacht
A	0	0
B	+4	+3

Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert:

Bezugspunkt $x=422770$ $y=5644200$

Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N

Richtungssektor A ($0^\circ/165^\circ$) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn;

Richtungssektor B ($165^\circ/0^\circ$) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn.

Die Lage des Bezugspunktes und der Richtungssektoren A und B ist in Karte 2 und Karte 3 dargestellt.

2.3 Festsetzungsvorschlag

Die Geräuschkontingentierung kann im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt werden:

„In den Teilflächen der Gewerbe- und Industriegebiete sind Vorhaben zulässig, deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L_{EK} nach DIN 45691 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht überschreiten.“

Emissionskontingente L_{EK} in dB

Teilfläche i	$L_{EK, tags}$	$L_{EK, nachts}$
C1.1	60	45
C1.2	60	45
C2.1	62	45
C2.2	62	45
C3.1	65	45
C3.2	65	45
D1.1 n	65	52
D1.1 s	65	65
D1.2 n	65	52
D1.2 s	65	58
D1.3	65	50
D2.1	65	48
D2.2	65	48
D2.3	65	48
D2.4	65	45
D3	65	48
D4.1	65	50
D4.2	65	50

$L_{EK, tags} / L_{EK, nachts}$ = Emissionskontingent tags / nachts

Für die Richtungssektoren A und B erhöhen sich die zulässigen Emissionskontingente L_{EK} um folgende Zusatzkontingente.

Zusatzkontingente in dB(A) bezogen auf Richtungssektoren

Richtungssektor k	Zusatzkontingent $L_{EK, zus}$ in dB(A)	
	Tag	Nacht
A	0	0
B	+4	+3

Die Richtungssektoren sind wie folgt definiert:

Bezugspunkt $x=422770$ $y=5644200$

Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N

Richtungssektor A ($0^\circ/165^\circ$) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn;

Richtungssektor B ($165^\circ/0^\circ$) von Nord = 0° im Uhrzeigersinn.

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der DIN 45691 ist zulässig.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k $L_{EK,i}$ durch $L_{EK,i} + L_{EK,zus,k}$ zu ersetzen ist.“

Die Kontingentierungsfestsetzung wird beim Neubau oder bei der Änderung von baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb der kontingentierten Baugebiete ist nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente und die damit verbundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissionskontingente) an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, dürfen die Immissionskontingente dieser Teilflächen und Teilen von Teilflächen energetisch summiert werden (Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691:2006-12). Die Festsetzung gilt in diesem Fall als erfüllt, wenn die Geräuschimmissionen des gesamten Vorhabens die energetische Summe aller Immissionskontingente der in Anspruch genommenen Teilflächen einhält. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel $L_{r,j}$ den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß Punkt 5 der DIN 45691:2006-12).

Urheberrechtliche Hinweise

Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zugänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen.

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentlichungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenommen ist die Verwendung der Unterlagen oder Teile davon für Vermarktungsaktionen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren.

© FIRU GfI mbH

Anhang**Gewerbelärm Schallausbreitungsberechnung**

- Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen Mittlere Ausbreitung A
- Kontingentierung Tag B
- Kontingentierung Nacht C

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 1

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 01 - Kleingarten 1 SW EG OW,N 55 dB(A) LrN 48,1 dB(A) LrN,diff --- dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	282,0	-60,0	-4,8	-4,2	-0,5	0,0	0,00	42,7	0,0	0,0	42,7
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	439,0	-63,8	-4,8	-5,7	-0,8	0,0	0,00	41,8	0,0	0,0	41,8
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	826,5	-69,3	-4,8	-1,6	-1,6	0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	653,3	-67,3	-4,8	-3,4	-1,3	0,0	0,00	36,3	0,0	0,0	36,3
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1190,7	-72,5	-4,8	-1,1	-2,3	0,0	0,00	29,9	0,0	0,0	29,9
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1033,5	-71,3	-4,8	-0,4	-2,0	0,0	0,00	28,9	0,0	0,0	28,9
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	964,7	-70,7	-4,8	-6,2	-1,9	0,0	0,00	32,0	0,0	0,0	32,0
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1102,4	-71,8	-4,8	-5,2	-2,1	0,0	0,00	25,6	0,0	0,0	25,6
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	877,4	-69,9	-4,8	-6,9	-1,7	0,0	0,00	34,0	0,0	0,0	34,0
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1067,4	-71,6	-4,8	-3,8	-2,1	0,0	0,00	30,4	0,0	0,0	30,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1017,1	-71,1	-4,8	-4,9	-2,0	0,0	0,00	34,1	0,0	0,0	34,1
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1458,8	-74,3	-4,8	-1,7	-2,8	0,0	0,00	31,9	0,0	0,0	31,9
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1321,9	-73,4	-4,8	-2,0	-2,6	0,0	0,00	35,4	0,0	0,0	35,4
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	3,0	1296,8	-73,2	-4,7	-1,6	-2,5	0,0	0,00	36,2	0,0	0,0	36,2
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1278,7	-73,1	-4,7	-2,2	-2,5	0,0	0,00	34,2	0,0	0,0	34,2
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1483,2	-74,4	-4,8	-1,1	-2,9	0,0	0,00	30,0	0,0	0,0	30,0
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1157,1	-72,3	-4,8	-4,3	-2,2	0,0	0,00	28,5	0,0	0,0	28,5
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1252,3	-72,9	-4,8	-1,5	-2,4	0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
Immissionsort IO 02 - Kleingarten 2 SW EG OW,N 55 dB(A) LrN 55,1 dB(A) LrN,diff 0,1 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	168,0	-55,5	-3,7	0,0	-0,3	0,0	0,00	52,8	0,0	0,0	52,8
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	415,9	-63,4	-4,6	-0,1	-0,8	0,0	0,00	48,2	0,0	0,0	48,2
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	899,8	-70,1	-4,8	0,0	-1,7	0,0	0,00	34,7	0,0	0,0	34,7
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	702,8	-67,9	-4,7	0,0	-1,3	0,0	0,00	39,0	0,0	0,0	39,0
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1286,2	-73,2	-4,8	0,0	-2,5	0,0	0,00	30,1	0,0	0,0	30,1
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1125,5	-72,0	-4,8	0,0	-2,2	0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	992,1	-70,9	-4,8	0,0	-1,9	0,0	0,00	37,9	0,0	0,0	37,9
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1112,6	-71,9	-4,7	0,0	-2,1	0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	852,9	-69,6	-4,7	0,0	-1,6	0,0	0,00	41,2	0,0	0,0	41,2
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1031,0	-71,3	-4,7	-0,1	-2,0	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	917,9	-70,2	-4,7	-0,1	-1,8	0,0	0,00	40,1	0,0	0,0	40,1
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1501,0	-74,5	-4,8	0,0	-2,9	0,0	0,00	33,2	0,0	0,0	33,2
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1337,7	-73,5	-4,7	-0,1	-2,6	0,0	0,00	37,3	0,0	0,0	37,3
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	3,0	1255,1	-73,0	-4,6	-0,1	-2,4	0,0	0,00	38,2	0,0	0,0	38,2
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1186,5	-72,5	-4,6	-0,1	-2,3	0,0	0,00	37,2	0,0	0,0	37,2
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1553,4	-74,8	-4,8	0,0	-3,0	0,0	0,00	30,6	0,0	0,0	30,6
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1212,6	-72,7	-4,8	0,0	-2,3	0,0	0,00	32,3	0,0	0,0	32,3
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1325,5	-73,4	-4,8	0,0	-2,6	0,0	0,00	29,2	0,0	0,0	29,2

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 2

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 03 - Kleingarten 3 SW EG OW,N 55 dB(A) LrN 51,7 dB(A) LrN,diff --- dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	204,5	-57,2	-4,6	-1,4	-0,4	0,0	0,00	48,7	0,0	0,0	48,7
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	443,4	-63,9	-4,8	-2,8	-0,8	0,0	0,00	44,6	0,0	0,0	44,6
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	952,7	-70,6	-4,8	-0,5	-1,8	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	747,0	-68,5	-4,8	-0,9	-1,4	0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1346,8	-73,6	-4,8	-2,4	-2,6	0,0	0,00	27,2	0,0	0,0	27,2
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1182,6	-72,4	-4,8	-0,9	-2,3	0,0	0,00	27,0	0,0	0,0	27,0
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1013,8	-71,1	-4,8	-3,7	-2,0	0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1119,9	-72,0	-4,8	-2,5	-2,2	0,0	0,00	28,0	0,0	0,0	28,0
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	845,5	-69,5	-4,8	-4,1	-1,7	0,0	0,00	37,1	0,0	0,0	37,1
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1010,4	-71,1	-4,8	-1,6	-1,9	0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	858,1	-69,7	-4,8	-2,5	-1,7	0,0	0,00	38,3	0,0	0,0	38,3
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1522,4	-74,6	-4,8	-0,6	-2,9	0,0	0,00	32,4	0,0	0,0	32,4
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1343,5	-73,6	-4,7	-0,8	-2,6	0,0	0,00	36,5	0,0	0,0	36,5
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	3,0	1227,8	-72,8	-4,7	-0,5	-2,4	0,0	0,00	37,9	0,0	0,0	37,9
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1127,5	-72,0	-4,7	-0,6	-2,2	0,0	0,00	37,2	0,0	0,0	37,2
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1599,1	-75,1	-4,8	-1,1	-3,1	0,0	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1248,6	-72,9	-4,8	-1,9	-2,4	0,0	0,00	30,1	0,0	0,0	30,1
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1366,0	-73,7	-4,8	-1,9	-2,6	0,0	0,00	27,0	0,0	0,0	27,0
Immissionsort IO 04 - Dippoldswalder Str 35 SW 2,OG OW,N 40 dB(A) LrN 47,6 dB(A) LrN,diff 7,6 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	530,8	-65,5	-4,7	-0,1	-1,0	0,0	0,00	41,0	0,0	0,0	41,0
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	778,8	-68,8	-4,8	-0,4	-1,5	0,0	0,00	41,4	0,0	0,0	41,4
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1271,8	-73,1	-4,8	-0,1	-2,4	0,0	0,00	30,9	0,0	0,0	30,9
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1070,4	-71,6	-4,8	-0,1	-2,1	0,0	0,00	34,5	0,0	0,0	34,5
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1661,4	-75,4	-4,8	-0,8	-3,2	0,0	0,00	26,3	0,0	0,0	26,3
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1499,3	-74,5	-4,8	-0,2	-2,9	0,0	0,00	25,0	0,0	0,0	25,0
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1349,1	-73,6	-4,8	-1,0	-2,6	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1453,2	-74,2	-4,8	-0,1	-2,8	0,0	0,00	27,6	0,0	0,0	27,6
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1180,4	-72,4	-4,8	-0,7	-2,3	0,0	0,00	36,9	0,0	0,0	36,9
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1338,9	-73,5	-4,8	0,0	-2,6	0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1164,6	-72,3	-4,8	-0,5	-2,2	0,0	0,00	37,1	0,0	0,0	37,1
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1853,8	-76,4	-4,8	0,0	-3,6	0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1677,4	-75,5	-4,8	0,0	-3,2	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 3

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 05 - Erich-Schütze-Weg 3 SW 4.OG OW,N 40 dB(A) LrN 46,7 dB(A) LrN,diff 6,7 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	693,1	-67,8	-4,5	-0,1	-1,3	0,0	0,00	38,6	0,0	0,0	38,6
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	921,6	-70,3	-4,7	0,0	-1,8	0,0	0,00	40,2	0,0	0,0	40,2
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1432,9	-74,1	-4,8	0,0	-2,8	0,0	0,00	29,6	0,0	0,0	29,6
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1224,2	-72,7	-4,8	0,0	-2,4	0,0	0,00	33,1	0,0	0,0	33,1
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1827,4	-76,2	-4,8	0,0	-3,5	0,0	0,00	26,0	0,0	0,0	26,0
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1662,7	-75,4	-4,8	0,0	-3,2	0,0	0,00	24,0	0,0	0,0	24,0
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1474,0	-74,4	-4,8	0,0	-2,8	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1558,5	-74,8	-4,8	0,0	-3,0	0,0	0,00	26,8	0,0	0,0	26,8
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1274,3	-73,1	-4,8	0,0	-2,5	0,0	0,00	36,8	0,0	0,0	36,8
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1409,8	-74,0	-4,8	0,0	-2,7	0,0	0,00	31,2	0,0	0,0	31,2
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1185,5	-72,5	-4,8	0,0	-2,3	0,0	0,00	37,3	0,0	0,0	37,3
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1971,4	-76,9	-4,8	0,0	-3,8	0,0	0,00	29,9	0,0	0,0	29,9
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1775,8	-76,0	-4,8	0,0	-3,4	0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1606,6	-75,1	-4,8	0,0	-3,1	0,0	0,00	35,3	0,0	0,0	35,3
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1439,0	-74,2	-4,7	0,0	-2,8	0,0	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	2066,2	-77,3	-4,8	0,0	-4,0	0,0	0,00	27,1	0,0	0,0	27,1
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1710,6	-75,7	-4,8	0,0	-3,3	0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1842,7	-76,3	-4,8	0,0	-3,6	0,0	0,00	25,4	0,0	0,0	25,4
Immissionsort IO 06 - Postweg 66i SW 2.OG OW,N 40 dB(A) LrN 48,2 dB(A) LrN,diff 8,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	754,0	-68,5	-4,8	-0,1	-1,5	0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	881,1	-69,9	-4,8	-0,1	-1,7	0,0	0,00	40,5	0,0	0,0	40,5
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1365,6	-73,7	-4,8	0,0	-2,6	0,0	0,00	30,1	0,0	0,0	30,1
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1165,7	-72,3	-4,8	0,0	-2,2	0,0	0,00	33,6	0,0	0,0	33,6
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1745,1	-75,8	-4,8	0,0	-3,4	0,0	0,00	26,5	0,0	0,0	26,5
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1590,7	-75,0	-4,8	0,0	-3,1	0,0	0,00	24,5	0,0	0,0	24,5
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1327,4	-73,5	-4,8	0,0	-2,6	0,0	0,00	34,7	0,0	0,0	34,7
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1364,9	-73,7	-4,7	-0,1	-2,6	0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1080,5	-71,7	-4,8	0,0	-2,1	0,0	0,00	38,7	0,0	0,0	38,7
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1162,1	-72,3	-4,7	-0,1	-2,2	0,0	0,00	33,4	0,0	0,0	33,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	873,1	-69,8	-4,6	0,0	-1,7	0,0	0,00	40,8	0,0	0,0	40,8
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1778,0	-76,0	-4,7	0,0	-3,4	0,0	0,00	31,2	0,0	0,0	31,2
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1555,8	-74,8	-4,7	-0,1	-3,0	0,0	0,00	35,6	0,0	0,0	35,6
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1315,7	-73,4	-4,6	0,0	-2,5	0,0	0,00	37,8	0,0	0,0	37,8
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1080,1	-71,7	-4,5	0,0	-2,1	0,0	0,00	38,4	0,0	0,0	38,4
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1919,5	-76,7	-4,8	0,0	-3,7	0,0	0,00	28,0	0,0	0,0	28,0
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1567,7	-74,9	-4,7	0,0	-3,0	0,0	0,00	29,4	0,0	0,0	29,4
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1716,0	-75,7	-4,8	0,0	-3,3	0,0	0,00	26,3	0,0	0,0	26,3

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 4

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 07 - Lindigtgut SW 3.OG OW,N 45 dB(A) LrN 50,4 dB(A) LrN,diff 5,4 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	686,5	-67,7	-4,8	-0,1	-1,3	0,0	0,00	38,4	0,0	0,0	38,4
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	697,6	-67,9	-4,7	0,0	-1,3	0,2	0,00	43,2	0,0	0,0	43,2
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1115,4	-71,9	-4,6	0,0	-2,1	2,4	0,00	34,9	0,0	0,0	34,9
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	931,7	-70,4	-4,6	0,0	-1,8	2,1	0,00	38,2	0,0	0,0	38,2
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1466,8	-74,3	-4,7	-0,1	-2,8	2,4	0,00	31,1	0,0	0,0	31,1
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1322,4	-73,4	-4,6	-0,1	-2,5	2,4	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1028,4	-71,2	-4,5	0,0	-2,0	2,3	0,00	40,1	0,0	0,0	40,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1041,5	-71,3	-4,6	0,0	-2,0	0,3	0,00	31,9	0,0	0,0	31,9
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	788,8	-68,7	-4,5	-0,2	-1,5	1,8	0,00	44,1	0,0	0,0	44,1
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	818,0	-69,2	-4,5	-3,3	-1,6	0,0	0,00	34,0	0,0	0,0	34,0
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	512,2	-65,2	-4,3	-5,0	-1,0	0,1	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1446,0	-74,2	-4,7	-2,2	-2,8	0,2	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1218,1	-72,7	-4,6	-3,0	-2,4	0,1	0,00	35,5	0,0	0,0	35,5
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	954,5	-70,6	-4,6	-6,7	-1,8	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	706,7	-68,0	-4,5	-9,4	-1,4	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1607,9	-75,1	-4,7	-0,1	-3,1	1,3	0,00	31,4	0,0	0,0	31,4
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1266,3	-73,0	-4,6	0,0	-2,4	2,3	0,00	34,4	0,0	0,0	34,4
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1415,1	-74,0	-4,7	0,0	-2,7	2,4	0,00	31,1	0,0	0,0	31,1
Immissionsort IO 08 - Oberindigt 13 SW 2.OG OW,N 45 dB(A) LrN 57,5 dB(A) LrN,diff 12,5 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	1162,0	-72,3	-4,4	0,0	-2,2	0,0	0,00	33,4	0,0	0,0	33,4
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	1002,1	-71,0	-4,3	0,0	-1,9	0,0	0,00	39,7	0,0	0,0	39,7
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1105,7	-71,9	-4,4	0,0	-2,1	0,0	0,00	32,9	0,0	0,0	32,9
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1035,3	-71,3	-4,3	0,0	-2,0	0,0	0,00	35,4	0,0	0,0	35,4
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1303,0	-73,3	-4,5	0,0	-2,5	0,0	0,00	30,2	0,0	0,0	30,2
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1218,0	-72,7	-4,4	0,0	-2,3	0,0	0,00	27,9	0,0	0,0	27,9
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	899,7	-70,1	-4,4	0,0	-1,7	0,0	0,00	39,3	0,0	0,0	39,3
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	803,7	-69,1	-4,5	0,0	-1,5	0,0	0,00	34,4	0,0	0,0	34,4
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	701,2	-67,9	-4,3	0,0	-1,3	0,0	0,00	43,6	0,0	0,0	43,6
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	581,7	-66,3	-4,3	0,0	-1,1	0,0	0,00	40,9	0,0	0,0	40,9
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	415,8	-63,4	-4,1	0,0	-0,8	0,0	0,00	48,6	0,0	0,0	48,6
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1067,1	-71,6	-4,6	0,0	-2,0	0,0	0,00	37,2	0,0	0,0	37,2
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	841,5	-69,5	-4,5	0,0	-1,6	0,0	0,00	42,5	0,0		

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 5

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 09 - Krebs 49 SW 2.OG OW,N 45 dB(A) LrN 49,7 dB(A) LrN,diff 4,7 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	1922,4	-76,7	-4,8	0,0	-3,7	0,0	0,00	27,1	0,0	0,0	27,1
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	1668,9	-75,4	-4,8	0,0	-3,2	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1186,3	-72,5	-4,8	0,0	-2,3	0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1382,1	-73,8	-4,8	0,0	-2,7	0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	829,8	-69,4	-4,7	0,0	-1,6	0,0	0,00	34,8	0,0	0,0	34,8
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	981,0	-70,8	-4,8	0,0	-1,9	0,0	0,00	29,9	0,0	0,0	29,9
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1103,0	-71,8	-4,8	0,0	-2,1	0,0	0,00	36,8	0,0	0,0	36,8
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1053,9	-71,4	-4,8	0,0	-2,0	0,0	0,00	31,2	0,0	0,0	31,2
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1335,6	-73,5	-4,8	0,0	-2,6	0,0	0,00	36,3	0,0	0,0	36,3
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1248,6	-72,9	-4,8	0,0	-2,4	0,0	0,00	32,5	0,0	0,0	32,5
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1562,2	-74,9	-4,8	0,0	-3,0	0,0	0,00	34,2	0,0	0,0	34,2
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	634,7	-67,0	-4,7	0,0	-1,2	0,0	0,00	42,4	0,0	0,0	42,4
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	852,5	-69,6	-4,8	0,0	-1,6	0,0	0,00	42,1	0,0	0,0	42,1
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1156,5	-72,3	-4,8	0,0	-2,2	0,0	0,00	39,0	0,0	0,0	39,0
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1460,9	-74,3	-4,8	0,0	-2,8	0,0	0,00	34,8	0,0	0,0	34,8
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	526,7	-65,4	-4,6	0,0	-1,0	0,0	0,00	42,2	0,0	0,0	42,2
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	880,7	-69,9	-4,8	0,0	-1,7	0,0	0,00	35,7	0,0	0,0	35,7
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	761,9	-68,6	-4,8	0,0	-1,5	0,0	0,00	35,2	0,0	0,0	35,2
Immissionsort IO 10 - Teichweg 7 SW 2.OG OW,N 40 dB(A) LrN 44,9 dB(A) LrN,diff 4,9 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	1976,3	-76,9	-4,6	0,0	-3,8	0,0	0,00	26,9	0,0	0,0	26,9
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	1808,2	-76,1	-4,7	0,0	-3,5	0,0	0,00	32,6	0,0	0,0	32,6
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1344,5	-73,6	-4,5	-0,1	-2,6	0,0	0,00	30,5	0,0	0,0	30,5
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1534,7	-74,7	-4,6	-0,1	-3,0	0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	1034,3	-71,3	-4,5	0,0	-2,0	0,0	0,00	32,7	0,0	0,0	32,7
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1158,3	-72,3	-4,5	0,0	-2,2	0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1476,9	-74,4	-4,7	-0,1	-2,8	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1538,9	-74,7	-4,7	-0,1	-3,0	0,0	0,00	27,0	0,0	0,0	27,0
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1720,8	-75,7	-4,7	-0,1	-3,3	0,0	0,00	33,4	0,0	0,0	33,4
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1766,0	-75,9	-4,7	-0,1	-3,4	0,0	0,00	28,6	0,0	0,0	28,6
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	2061,4	-77,3	-4,7	0,0	-4,0	0,0	0,00	30,9	0,0	0,0	30,9
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1310,5	-73,3	-4,6	0,0	-2,5	0,0	0,00	34,9	0,0	0,0	34,9
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1479,6	-74,4	-4,6	0,0	-2,8	0,0	0,00	36,3	0,0	0,0	36,3
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1827,2	-76,2	-4,7	0,0	-3,5	0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	2109,5	-77,5	-4,7	0,0	-4,1	0,0	0,00	30,5	0,0	0,0	30,5
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1093,6	-71,8	-4,6	0,0	-2,1	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1293,4	-73,2	-4,6	0,0	-2,5	0,0	0,00	31,8	0,0	0,0	31,8
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1151,3	-72,2	-4,6	0,0	-2,2	0,0	0,00	31,0	0,0	0,0	31,0

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 6

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 11 - Parkstraße 89 SW 2.OG OW,N 40 dB(A) LrN 45,2 dB(A) LrN,diff 5,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	1882,1	-76,5	-4,6	-0,1	-3,6	0,0	0,00	27,5	0,0	0,0	27,5
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	1717,0	-75,7	-4,7	-0,1	-3,3	0,0	0,00	33,2	0,0	0,0	33,2
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1268,3	-73,1	-4,6	-0,2	-2,4	0,0	0,00	31,0	0,0	0,0	31,0
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1450,5	-74,2	-4,6	-0,1	-2,8	0,0	0,00	31,3	0,0	0,0	31,3
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	980,9	-70,8	-4,5	0,0	-1,9	0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1092,7	-71,8	-4,5	0,0	-2,1	0,0	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1415,8	-74,0	-4,7	-0,1	-2,7	0,0	0,00	34,0	0,0	0,0	34,0
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1487,8	-74,4	-4,7	-0,1	-2,9	0,0	0,00	27,4	0,0	0,0	27,4
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1653,3	-75,4	-4,8	0,0	-3,2	0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1708,4	-75,6	-4,7	0,0	-3,3	0,0	0,00	29,0	0,0	0,0	29,0
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1998,1	-77,0	-4,8	0,0	-3,8	0,0	0,00	31,3	0,0	0,0	31,3
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1288,6	-73,2	-4,7	0,0	-2,5	0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1446,3	-74,2	-4,7	0,0	-2,8	0,0	0,00	36,5	0,0	0,0	36,5
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1786,2	-76,0	-4,7	0,0	-3,4	0,0	0,00	34,1	0,0	0,0	34,1
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	2059,6	-77,3	-4,7	0,0	-4,0	0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1077,2	-71,6	-4,7	0,0	-2,1	0,0	0,00	34,8	0,0	0,0	34,8
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	1243,5	-72,9	-4,6	0,0	-2,4	0,0	0,00	32,2	0,0	0,0	32,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1112,5	-71,9	-4,6	0,0	-2,1	0,0	0,00	31,4	0,0	0,0	31,4
Immissionsort IO 12 - Am Hasensprung 9 SW 2.OG OW,N 40 dB(A) LrN 45,6 dB(A) LrN,diff 5,6 dB(A)																		
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	1624,2	-75,2	-4,4	0,0	-3,1	0,0	0,00	29,5	0,0	0,0	29,5
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	1499,2	-74,5	-4,4	-0,2	-2,9	0,0	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	1141,6	-72,1	-4,4	0,0	-2,2	0,0	0,00	32,5	0,0	0,0	32,5
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	1279,8	-73,1	-4,4	-0,1	-2,5	0,0	0,00	32,9	0,0	0,0	32,9
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	981,8	-70,8	-4,2	0,0	-1,9	0,0	0,00	33,6	0,0	0,0	33,6
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	1030,0	-71,2	-4,4	0,0	-2,0	0,0	0,00	29,8	0,0	0,0	29,8
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	1340,9	-73,5	-4,6	-0,2	-2,6	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1448,5	-74,2	-4,6	-0,1	-2,8	0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	1540,9	-74,7	-4,7	-0,1	-3,0	0,0	0,00	34,7	0,0	0,0	34,7
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1641,5	-75,3	-4,7	-0,1	-3,2	0,0	0,00	29,4	0,0	0,0	29,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1886,7	-76,5	-4,7	-0,1	-3,6	0,0	0,00	32,0	0,0	0,0	32,0
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1372,7	-73,7	-4,5	0,0	-2,6	0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1475,8	-74,4	-4,5	0,0	-2,8	0,0	0,00	36,4	0		

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
Seite: 7

Schallquelle	Quelltyp	L'w dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 13 - Großsedlitzer Straße 54 SW 2 OG OW,N 40 dB(A)		LrN 42,8 dB(A)			LrN,diff 2,8 dB(A)													
C1.1	Fläche	65,0	26724,1	109,3	0	0	3,0	773,1	-68,8	-4,8	-14,6	-1,5	0,0	0,00	22,6	0,0	0,0	22,6
C1.2	Fläche	65,0	78826,8	114,0	0	0	3,0	733,2	-68,3	-4,8	-12,1	-1,4	0,0	0,00	30,4	0,0	0,0	30,4
C2.1	Fläche	65,0	21060,7	108,2	0	0	3,0	691,9	-67,8	-4,8	-3,8	-1,3	0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
C2.2	Fläche	65,0	31624,7	110,0	0	0	3,0	666,7	-67,5	-4,8	-9,8	-1,3	0,0	0,00	29,6	0,0	0,0	29,6
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	3,0	891,4	-70,0	-4,8	-5,1	-1,7	0,0	0,00	28,9	0,0	0,0	28,9
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	3,0	786,9	-68,9	-4,8	-5,1	-1,5	0,0	0,00	27,1	0,0	0,0	27,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	3,0	919,2	-70,3	-4,8	-10,1	-1,8	0,0	0,00	28,5	0,0	0,0	28,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	3,0	1067,6	-71,6	-4,8	-8,9	-2,1	0,0	0,00	22,2	0,0	0,0	22,2
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	3,0	984,1	-70,9	-4,8	-12,4	-1,9	0,0	0,00	27,2	0,0	0,0	27,2
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	3,0	1159,1	-72,3	-4,8	-9,1	-2,3	0,0	0,00	24,3	0,0	0,0	24,3
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	3,0	1270,8	-73,1	-4,8	-6,6	-2,5	0,0	0,00	29,9	0,0	0,0	29,9
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	3,0	1277,3	-73,1	-4,8	-2,2	-2,5	0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	3,0	1232,3	-72,8	-4,8	-2,9	-2,4	0,0	0,00	35,2	0,0	0,0	35,2
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	3,0	1367,0	-73,7	-4,8	-4,3	-2,7	0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	3,0	1478,9	-74,4	-4,8	-3,9	-2,9	0,0	0,00	30,8	0,0	0,0	30,8
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	3,0	1209,9	-72,6	-4,8	-2,7	-2,3	0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	3,0	988,9	-70,9	-4,8	-6,3	-1,9	0,0	0,00	28,2	0,0	0,0	28,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	3,0	1016,0	-71,1	-4,8	-4,8	-2,0	0,0	0,00	27,4	0,0	0,0	27,4

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4490 uneingeschränkt DIN18005 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
Seite: 8

Legende

Schallquelle	Name der Schallquelle
Quelltyp	Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w	Leistung pro m,m²
I oder S	Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw	Anlagenleistung
KI	Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT	Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s	Entfernung Emissionsort-IO
Adiv	Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd	Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet	Meteorologische Korrektur
Ls	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort $Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afof_site_house+Awind+dLrefl$
dLw	Korrektur Betriebszeiten
ZR	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr	Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 1

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 01 - Kleingarten 1 SW EG Lr 53,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	282,0	-60,0	0,0	0,0		0,0	0,00	44,3	0,0	0,0	44,3
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	439,0	-63,8	0,0	0,0		0,0	0,00	45,1	0,0	0,0	45,1
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	826,5	-69,3	0,0	0,0		0,0	0,00	35,9	0,0	0,0	35,9
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	653,3	-67,3	0,0	0,0		0,0	0,00	39,7	0,0	0,0	39,7
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1190,7	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1033,5	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	33,1	0,0	0,0	33,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	964,7	-70,7	0,0	0,0		0,0	0,00	41,8	0,0	0,0	41,8
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1102,4	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	877,4	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	44,3	0,0	0,0	44,3
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1067,4	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	38,1	0,0	0,0	38,1
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1017,1	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	42,7	0,0	0,0	42,7
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1458,8	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	38,1	0,0	0,0	38,1
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1321,9	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	41,7	0,0	0,0	41,7
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	0,0	1296,8	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	42,0	0,0	0,0	42,0
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1278,7	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	40,6	0,0	0,0	40,6
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1483,2	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,8	0,0	0,0	35,8
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1157,1	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,8	0,0	0,0	36,8
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1252,3	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	34,1	0,0	0,0	34,1
Immissionsort IO 02 - Kleingarten 2 SW EG Lr 54,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	168,0	-55,5	0,0	0,0		0,0	0,00	48,8	0,0	0,0	48,8
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	415,9	-63,4	0,0	0,0		0,0	0,00	45,6	0,0	0,0	45,6
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	900,8	-70,1	0,0	0,0		0,0	0,00	35,2	0,0	0,0	35,2
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	702,7	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	39,1	0,0	0,0	39,1
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1286,2	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	34,3	0,0	0,0	34,3
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1125,5	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	32,4	0,0	0,0	32,4
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	992,1	-70,9	0,0	0,0		0,0	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1112,6	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	852,9	-69,6	0,0	0,0		0,0	0,00	44,6	0,0	0,0	44,6
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1031,0	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	38,4	0,0	0,0	38,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	917,9	-70,2	0,0	0,0		0,0	0,00	43,6	0,0	0,0	43,6
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1501,0	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	37,9	0,0	0,0	37,9
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1337,7	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	0,0	1255,1	-73,0	0,0	0,0		0,0	0,00	42,3	0,0	0,0	42,3
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1186,5	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	41,2	0,0	0,0	41,2
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1553,5	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	35,4	0,0	0,0	35,4
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1212,6	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	36,4	0,0	0,0	36,4
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1324,5	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	33,6	0,0	0,0	33,6

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 2

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 03 - Kleingarten 3 SW EG Lr 53,8 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	204,5	-57,2	0,0	0,0		0,0	0,00	47,1	0,0	0,0	47,1
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	443,4	-63,9	0,0	0,0		0,0	0,00	45,0	0,0	0,0	45,0
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	952,7	-70,6	0,0	0,0		0,0	0,00	34,7	0,0	0,0	34,7
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	747,0	-68,5	0,0	0,0		0,0	0,00	38,5	0,0	0,0	38,5
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1346,8	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1182,6	-72,4	0,0	0,0		0,0	0,00	31,9	0,0	0,0	31,9
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1013,8	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	41,4	0,0	0,0	41,4
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1121,1	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	34,5	0,0	0,0	34,5
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	845,8	-69,5	0,0	0,0		0,0	0,00	44,6	0,0	0,0	44,6
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1010,4	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	38,6	0,0	0,0	38,6
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	858,1	-69,7	0,0	0,0		0,0	0,00	44,2	0,0	0,0	44,2
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1523,1	-74,6	0,0	0,0		0,0	0,00	37,7	0,0	0,0	37,7
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1345,2	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	41,5	0,0	0,0	41,5
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	0,0	1227,8	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	42,5	0,0	0,0	42,5
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1127,5	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1594,5	-75,0	0,0	0,0		0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1247,2	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	36,2	0,0	0,0	36,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1366,0	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
Immissionsort IO 04 - Dippoldswalder Str 35 SW 2.OG Lr 50,3 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	531,0	-65,5	0,0	0,0		0,0	0,00	38,8	0,0	0,0	38,8
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	778,7	-68,8	0,0	0,0		0,0	0,00	40,1	0,0	0,0	40,1
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1273,0	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	32,1	0,0	0,0	32,1
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1071,1	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	35,4	0,0	0,0	35,4
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1660,7	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	32,1	0,0	0,0	32,1
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1497,5	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	29,9	0,0	0,0	29,9
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1350,2	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	38,9	0,0	0,0	38,9
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1454,2	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,2	0,0	0,0	32,2
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1181,8	-72,4	0,0	0,0		0,0	0,00	41,7	0,0	0,0	41,7
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1339,6	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	36,1	0,0	0,0	36,1
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1163,8	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1853,1	-76,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,0	0,0	0,0	36,0
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1676,6	-75,5	0,0	0,0		0,0	0,00	39,6	0,0	0,0	39,6
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	113,3	0	0	0,0	1554,7	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	40,4	0,0	0,0	40,4
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1430,9	-74,1	0,0	0,0		0,0	0,00	39,6	0,0	0,0	39,6
D3	Fläche	65,0	32879,4															

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 3

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 05 - Erich-Schütze-Weg 3 SW 4.OG Lr 49,7 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	692,9	-67,8	0,0	0,0		0,0	0,00	36,5	0,0	0,0	36,5
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	922,4	-70,3	0,0	0,0		0,0	0,00	38,7	0,0	0,0	38,7
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1432,6	-74,1	0,0	0,0		0,0	0,00	31,1	0,0	0,0	31,1
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1224,6	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	34,2	0,0	0,0	34,2
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1827,3	-76,2	0,0	0,0		0,0	0,00	31,3	0,0	0,0	31,3
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1662,8	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	29,0	0,0	0,0	29,0
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1477,3	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	38,1	0,0	0,0	38,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1558,5	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1273,9	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	41,1	0,0	0,0	41,1
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1409,8	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	35,7	0,0	0,0	35,7
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1185,5	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	41,4	0,0	0,0	41,4
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1970,7	-76,9	0,0	0,0		0,0	0,00	35,5	0,0	0,0	35,5
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1771,8	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	39,2	0,0	0,0	39,2
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1606,7	-75,1	0,0	0,0		0,0	0,00	40,2	0,0	0,0	40,2
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1439,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	39,5	0,0	0,0	39,5
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	2061,4	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	32,9	0,0	0,0	32,9
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1708,9	-75,6	0,0	0,0		0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1838,2	-76,3	0,0	0,0		0,0	0,00	30,7	0,0	0,0	30,7
Immissionsort IO 06 - Postweg 66i SW 2.OG Lr 51,1 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	754,2	-68,5	0,0	0,0		0,0	0,00	35,7	0,0	0,0	35,7
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	880,8	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	39,1	0,0	0,0	39,1
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1365,6	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	31,5	0,0	0,0	31,5
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1165,7	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	34,7	0,0	0,0	34,7
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1745,1	-75,8	0,0	0,0		0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1590,7	-75,0	0,0	0,0		0,0	0,00	29,4	0,0	0,0	29,4
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1327,4	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	39,1	0,0	0,0	39,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1364,9	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1080,5	-71,7	0,0	0,0		0,0	0,00	42,5	0,0	0,0	42,5
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1162,1	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	37,3	0,0	0,0	37,3
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	873,8	-69,8	0,0	0,0		0,0	0,00	44,1	0,0	0,0	44,1
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1778,0	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	36,4	0,0	0,0	36,4
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1555,8	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	40,3	0,0	0,0	40,3
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1315,0	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	41,9	0,0	0,0	41,9
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1080,8	-71,7	0,0	0,0		0,0	0,00	42,0	0,0	0,0	42,0
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1919,5	-76,7	0,0	0,0		0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1567,7	-74,9	0,0	0,0		0,0	0,00	34,2	0,0	0,0	34,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1716,0	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	31,3	0,0	0,0	31,3

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 4

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 07 - Lindigtgut SW 3.OG Lr 54,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	686,5	-67,7	0,0	0,0		0,0	0,00	36,5	0,0	0,0	36,5
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	697,6	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	41,1	0,0	0,0	41,1
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1115,4	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	931,7	-70,4	0,0	0,0		0,0	0,00	36,6	0,0	0,0	36,6
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1467,0	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	33,2	0,0	0,0	33,2
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1322,4	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	31,0	0,0	0,0	31,0
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1028,4	-71,2	0,0	0,0		0,0	0,00	41,3	0,0	0,0	41,3
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1042,2	-71,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	769,0	-68,7	0,0	0,0		0,0	0,00	45,5	0,0	0,0	45,5
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	817,0	-69,2	0,0	0,0		0,0	0,00	40,4	0,0	0,0	40,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	512,1	-65,2	0,0	0,0		0,0	0,00	48,7	0,0	0,0	48,7
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1446,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	38,2	0,0	0,0	38,2
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1216,8	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	42,4	0,0	0,0	42,4
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	954,6	-70,6	0,0	0,0		0,0	0,00	44,7	0,0	0,0	44,7
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	706,8	-68,0	0,0	0,0		0,0	0,00	45,7	0,0	0,0	45,7
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1607,4	-75,1	0,0	0,0		0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1266,3	-73,0	0,0	0,0		0,0	0,00	36,1	0,0	0,0	36,1
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1415,1	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	33,0	0,0	0,0	33,0
Immissionsort IO 08 - Oberindigt 13 SW EG Lr 58,9 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	1161,9	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	32,0	0,0	0,0	32,0
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	1002,0	-71,0	0,0	0,0		0,0	0,00	38,0	0,0	0,0	38,0
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1105,7	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	33,4	0,0	0,0	33,4
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1035,3	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	35,7	0,0	0,0	35,7
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1303,0	-73,3	0,0	0,0		0,0	0,00	34,2	0,0	0,0	34,2
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1219,4	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	898,9	-70,1	0,0	0,0		0,0	0,00	42,4	0,0	0,0	42,4
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	803,6	-69,1	0,0	0,0		0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	701,1	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	46,3	0,0	0,0	46,3
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	582,0	-66,3	0,0	0,0		0,0	0,00	43,4	0,0	0,0	43,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	415,5	-63,4	0,0	0,0		0,0	0,00	50,5	0,0	0,0	50,5
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1067,1	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	40,8	0,0	0,0	40,8
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	841,5	-69,5	0,0	0,0		0,0	0,00	45,6	0,0	0,0	45,6
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	502,6	-65,0	0,0	0,0		0,0	0,00	50,3	0,0	0,0	50,3
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	215,9	-57,7	0,0	0,0		0,0	0,00	56,0	0,0	0,0	56,0
D3	Fläche	65,0	3287															

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 5

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 09 - Krebs 49 SW 2.OG Lr 53,0 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	1926,0	-76,7	0,0	0,0		0,0	0,00	27,6	0,0	0,0	27,6
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	1669,5	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1185,4	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1381,9	-73,8	0,0	0,0		0,0	0,00	33,2	0,0	0,0	33,2
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	830,7	-69,4	0,0	0,0		0,0	0,00	38,1	0,0	0,0	38,1
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	983,4	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	33,5	0,0	0,0	33,5
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1103,3	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	40,7	0,0	0,0	40,7
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1053,9	-71,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1335,1	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	40,7	0,0	0,0	40,7
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1249,9	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	36,7	0,0	0,0	36,7
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1562,8	-74,9	0,0	0,0		0,0	0,00	39,0	0,0	0,0	39,0
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	634,3	-67,0	0,0	0,0		0,0	0,00	45,4	0,0	0,0	45,4
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	852,5	-69,6	0,0	0,0		0,0	0,00	45,5	0,0	0,0	45,5
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1156,9	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	43,0	0,0	0,0	43,0
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1460,9	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	39,4	0,0	0,0	39,4
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	526,4	-65,4	0,0	0,0		0,0	0,00	44,8	0,0	0,0	44,8
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	879,8	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	39,2	0,0	0,0	39,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	763,3	-68,6	0,0	0,0		0,0	0,00	38,4	0,0	0,0	38,4
Immissionsort IO 10 - Teichweg 7 SW EG Lr 49,0 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	1991,3	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	27,3	0,0	0,0	27,3
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	1809,2	-76,1	0,0	0,0		0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1344,5	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1534,6	-74,7	0,0	0,0		0,0	0,00	32,3	0,0	0,0	32,3
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	1034,2	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,2	0,0	0,0	36,2
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1158,3	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	32,1	0,0	0,0	32,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1477,0	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	38,1	0,0	0,0	38,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1538,9	-74,7	0,0	0,0		0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1720,7	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	38,5	0,0	0,0	38,5
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1765,9	-75,9	0,0	0,0		0,0	0,00	33,7	0,0	0,0	33,7
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	2061,3	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,6	0,0	0,0	36,6
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1310,5	-73,3	0,0	0,0		0,0	0,00	39,1	0,0	0,0	39,1
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1478,4	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	40,7	0,0	0,0	40,7
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1828,3	-76,2	0,0	0,0		0,0	0,00	39,0	0,0	0,0	39,0
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	2109,4	-77,5	0,0	0,0		0,0	0,00	36,2	0,0	0,0	36,2
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1093,5	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	38,4	0,0	0,0	38,4
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1293,4	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	35,9	0,0	0,0	35,9
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1151,2	-72,2	0,0	0,0		0,0	0,00	34,8	0,0	0,0	34,8

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 6

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 11 - Parkstraße 89 SW EG Lr 49,3 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	1892,5	-76,5	0,0	0,0		0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	1717,0	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1268,3	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	32,2	0,0	0,0	32,2
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1450,5	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	979,9	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	36,7	0,0	0,0	36,7
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1092,7	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	32,6	0,0	0,0	32,6
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1415,7	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	38,5	0,0	0,0	38,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1487,7	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	32,0	0,0	0,0	32,0
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1653,2	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	38,8	0,0	0,0	38,8
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1708,3	-75,6	0,0	0,0		0,0	0,00	34,0	0,0	0,0	34,0
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1998,1	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	36,9	0,0	0,0	36,9
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1288,6	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	39,2	0,0	0,0	39,2
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1444,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	40,9	0,0	0,0	40,9
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1786,0	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	39,2	0,0	0,0	39,2
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	2059,6	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,4	0,0	0,0	36,4
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1077,2	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	38,5	0,0	0,0	38,5
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	1243,6	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	36,2	0,0	0,0	36,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1113,3	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
Immissionsort IO 12 - Am Hasensprung 9 SW 2.OG Lr 49,4 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	1624,1	-75,2	0,0	0,0		0,0	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	1499,3	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	34,5	0,0	0,0	34,5
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	1141,6	-72,1	0,0	0,0		0,0	0,00	33,1	0,0	0,0	33,1
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	1279,8	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	33,9	0,0	0,0	33,9
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	981,8	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	36,7	0,0	0,0	36,7
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	1030,7	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	33,1	0,0	0,0	33,1
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	1342,2	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	39,0	0,0	0,0	39,0
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1448,5	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,3	0,0	0,0	32,3
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	1541,4	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	39,4	0,0	0,0	39,4
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1643,3	-75,3	0,0	0,0		0,0	0,00	34,3	0,0	0,0	34,3
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1886,7	-76,5	0,0	0,0		0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1372,7	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	38,7	0,0	0,0	38,7
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1475,8	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	40,7	0,0	0,0	40,7
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1772,1	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	39,3	0,0	0,0	39,3
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1998,7	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	36,7	0,0	0,0	36,7
D3	Fläche	65,0																

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 7

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	l oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 13 - Großsedlitzer Straße 54 SW 2.OG Lr 52,1 dB(A)																		
C1.1	Fläche	60,0	26724,1	104,3	0	0	0,0	772,5	-68,7	0,0	0,0		0,0	0,00	35,5	0,0	0,0	35,5
C1.2	Fläche	60,0	78826,8	109,0	0	0	0,0	733,2	-68,3	0,0	0,0		0,0	0,00	40,7	0,0	0,0	40,7
C2.1	Fläche	62,0	21060,7	105,2	0	0	0,0	691,9	-67,8	0,0	0,0		0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
C2.2	Fläche	62,0	31624,7	107,0	0	0	0,0	666,5	-67,5	0,0	0,0		0,0	0,00	39,5	0,0	0,0	39,5
C3.1	Fläche	65,0	17852,1	107,5	0	0	0,0	891,0	-70,0	0,0	0,0		0,0	0,00	37,5	0,0	0,0	37,5
C3.2	Fläche	65,0	8696,5	104,4	0	0	0,0	786,9	-68,9	0,0	0,0		0,0	0,00	35,5	0,0	0,0	35,5
D1.1 n	Fläche	65,0	56338,6	112,5	0	0	0,0	920,5	-70,3	0,0	0,0		0,0	0,00	42,2	0,0	0,0	42,2
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1069,4	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	34,9	0,0	0,0	34,9
D1.2 n	Fläche	65,0	82803,9	114,2	0	0	0,0	983,2	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	43,3	0,0	0,0	43,3
D1.2 s	Fläche	65,0	29134,7	109,6	0	0	0,0	1160,2	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
D1.3	Fläche	65,0	77111,9	113,9	0	0	0,0	1269,4	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	40,8	0,0	0,0	40,8
D2.1	Fläche	65,0	54873,3	112,4	0	0	0,0	1277,6	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	39,3	0,0	0,0	39,3
D2.2	Fläche	65,0	102683,8	115,1	0	0	0,0	1232,3	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	42,3	0,0	0,0	42,3
D2.3	Fläche	65,0	106449,1	115,3	0	0	0,0	1367,2	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	41,6	0,0	0,0	41,6
D2.4	Fläche	65,0	73799,3	113,7	0	0	0,0	1478,9	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	39,3	0,0	0,0	39,3
D3	Fläche	65,0	32879,4	110,2	0	0	0,0	1209,9	-72,6	0,0	0,0		0,0	0,00	37,5	0,0	0,0	37,5
D4.1	Fläche	65,0	25710,8	109,1	0	0	0,0	988,9	-70,9	0,0	0,0		0,0	0,00	38,2	0,0	0,0	38,2
D4.2	Fläche	65,0	15933,5	107,0	0	0	0,0	1015,9	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	35,9	0,0	0,0	35,9

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4410 Kont Tag 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 8

Legende

Schallquelle		Name der Schallquelle
Quellentyp		Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw	dB(A)	Leistung pro m,m²
l oder S	m,m²	Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
KI	dB	Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT	dB	Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s	m	Entfernung Emissionsort-IO
Adiv	dB	Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd	dB	Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl	dB(A)	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet		Meteorologische Korrektur
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw	dB	Korrektur Betriebszeiten
ZR	dB	Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr	dB(A)	Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 1

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 01 - Kleingarten 1 SW EG LrN 40,1 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	282,0	-60,0	0,0	0,0		0,0	0,00	29,3	0,0	0,0	29,3
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	439,0	-63,8	0,0	0,0		0,0	0,00	30,1	0,0	0,0	30,1
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	826,5	-69,3	0,0	0,0		0,0	0,00	18,9	0,0	0,0	18,9
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	653,3	-67,3	0,0	0,0		0,0	0,00	22,7	0,0	0,0	22,7
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1190,7	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	15,0	0,0	0,0	15,0
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1033,5	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	13,1	0,0	0,0	13,1
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	964,7	-70,7	0,0	0,0		0,0	0,00	28,8	0,0	0,0	28,8
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1102,4	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	877,4	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	31,3	0,0	0,0	31,3
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1067,4	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	31,1	0,0	0,0	31,1
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1017,1	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1458,8	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	21,1	0,0	0,0	21,1
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1321,9	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	24,7	0,0	0,0	24,7
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1296,8	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	25,0	0,0	0,0	25,0
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1278,7	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	20,6	0,0	0,0	20,6
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1483,2	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	18,8	0,0	0,0	18,8
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1157,1	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	21,8	0,0	0,0	21,8
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1252,3	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	19,1	0,0	0,0	19,1
Immissionsort IO 02 - Kleingarten 2 SW EG LrN 40,8 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	168,0	-55,5	0,0	0,0		0,0	0,00	33,8	0,0	0,0	33,8
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	415,9	-63,4	0,0	0,0		0,0	0,00	30,6	0,0	0,0	30,6
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	900,8	-70,1	0,0	0,0		0,0	0,00	18,2	0,0	0,0	18,2
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	702,7	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	22,1	0,0	0,0	22,1
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1286,2	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	14,3	0,0	0,0	14,3
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1125,5	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	12,4	0,0	0,0	12,4
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	992,1	-70,9	0,0	0,0		0,0	0,00	28,6	0,0	0,0	28,6
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1112,6	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	34,6	0,0	0,0	34,6
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	852,9	-69,6	0,0	0,0		0,0	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1031,0	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	31,4	0,0	0,0	31,4
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	917,9	-70,2	0,0	0,0		0,0	0,00	28,6	0,0	0,0	28,6
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1501,0	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	20,9	0,0	0,0	20,9
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1337,7	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	24,6	0,0	0,0	24,6
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1255,1	-73,0	0,0	0,0		0,0	0,00	25,3	0,0	0,0	25,3
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1186,5	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	21,2	0,0	0,0	21,2
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1553,5	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	18,4	0,0	0,0	18,4
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1212,6	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	21,4	0,0	0,0	21,4
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1324,5	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	18,6	0,0	0,0	18,6

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 2

Schallquelle	Quelltyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 03 - Kleingarten 3 SW EG LrN 40,5 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	204,5	-57,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,1	0,0	0,0	32,1
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	443,4	-63,9	0,0	0,0		0,0	0,00	30,0	0,0	0,0	30,0
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	952,7	-70,6	0,0	0,0		0,0	0,00	17,7	0,0	0,0	17,7
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	747,0	-68,5	0,0	0,0		0,0	0,00	21,5	0,0	0,0	21,5
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1346,8	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	13,9	0,0	0,0	13,9
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1182,6	-72,4	0,0	0,0		0,0	0,00	11,9	0,0	0,0	11,9
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1013,8	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1121,1	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	34,5	0,0	0,0	34,5
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	845,8	-69,5	0,0	0,0		0,0	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1010,4	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	858,1	-69,7	0,0	0,0		0,0	0,00	29,2	0,0	0,0	29,2
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1523,1	-74,6	0,0	0,0		0,0	0,00	20,7	0,0	0,0	20,7
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1345,2	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	24,5	0,0	0,0	24,5
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1227,8	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	25,5	0,0	0,0	25,5
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1127,5	-72,0	0,0	0,0		0,0	0,00	21,6	0,0	0,0	21,6
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1594,5	-75,0	0,0	0,0		0,0	0,00	18,1	0,0	0,0	18,1
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1247,2	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	21,2	0,0	0,0	21,2
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1366,0	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	18,3	0,0	0,0	18,3
Immissionsort IO 04 - Dippoldswalder Str 35 SW 2.OG LrN 37,4 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	531,0	-65,5	0,0	0,0		0,0	0,00	23,8	0,0	0,0	23,8
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	778,7	-68,8	0,0	0,0		0,0	0,00	25,1	0,0	0,0	25,1
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1273,0	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	15,1	0,0	0,0	15,1
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1071,1	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	18,4	0,0	0,0	18,4
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1660,7	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	12,1	0,0	0,0	12,1
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1497,5	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	9,9	0,0	0,0	9,9
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1350,2	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	25,9	0,0	0,0	25,9
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1454,2	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,2	0,0	0,0	32,2
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1181,8	-72,4	0,0	0,0		0,0	0,00	28,7	0,0	0,0	28,7
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1339,6	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1163,8	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	26,6	0,0	0,0	26,6
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1853,1	-76,3	0,0	0,0		0,0	0,00	19,0	0,0	0,0	19,0
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1676,6	-75,5	0,0	0,0		0,0	0,00	22,6	0,0	0,0	22,6
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1554,7	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	23,4	0,0	0,0	23,4
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1430,9	-74,1	0,0	0,0		0,0	0,00	19,6	0,0	0,0	19,6
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1920,5	-76,7	0,0</								

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 3

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 05 - Erich-Schütze-Weg 3 SW 4.OG LrN 36,8 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	692,9	-67,8	0,0	0,0		0,0	0,00	21,5	0,0	0,0	21,5
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	922,4	-70,3	0,0	0,0		0,0	0,00	23,7	0,0	0,0	23,7
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1432,6	-74,1	0,0	0,0		0,0	0,00	14,1	0,0	0,0	14,1
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1224,6	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	17,2	0,0	0,0	17,2
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1827,3	-76,2	0,0	0,0		0,0	0,00	11,3	0,0	0,0	11,3
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1662,8	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	9,0	0,0	0,0	9,0
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1477,3	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	25,1	0,0	0,0	25,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1558,5	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	31,6	0,0	0,0	31,6
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1273,9	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	28,1	0,0	0,0	28,1
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1409,8	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	28,7	0,0	0,0	28,7
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1185,5	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	26,4	0,0	0,0	26,4
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1970,7	-76,9	0,0	0,0		0,0	0,00	18,5	0,0	0,0	18,5
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1771,8	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	22,2	0,0	0,0	22,2
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1606,7	-75,1	0,0	0,0		0,0	0,00	23,2	0,0	0,0	23,2
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1439,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	19,5	0,0	0,0	19,5
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	2061,4	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	15,9	0,0	0,0	15,9
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1708,9	-75,6	0,0	0,0		0,0	0,00	18,5	0,0	0,0	18,5
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1838,2	-76,3	0,0	0,0		0,0	0,00	15,7	0,0	0,0	15,7
Immissionsort IO 06 - Postweg 66i SW 2.OG LrN 38,1 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	754,2	-68,5	0,0	0,0		0,0	0,00	20,7	0,0	0,0	20,7
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	880,8	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	24,1	0,0	0,0	24,1
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1365,6	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	14,5	0,0	0,0	14,5
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1165,7	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	17,7	0,0	0,0	17,7
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1745,1	-75,8	0,0	0,0		0,0	0,00	11,7	0,0	0,0	11,7
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1590,7	-75,0	0,0	0,0		0,0	0,00	9,4	0,0	0,0	9,4
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1327,4	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	26,1	0,0	0,0	26,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1364,9	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	32,8	0,0	0,0	32,8
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1080,5	-71,7	0,0	0,0		0,0	0,00	29,5	0,0	0,0	29,5
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1162,1	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	30,3	0,0	0,0	30,3
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	873,8	-69,8	0,0	0,0		0,0	0,00	29,1	0,0	0,0	29,1
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1778,0	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	19,4	0,0	0,0	19,4
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1555,8	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	23,3	0,0	0,0	23,3
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1315,0	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	24,9	0,0	0,0	24,9
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1080,8	-71,7	0,0	0,0		0,0	0,00	22,0	0,0	0,0	22,0
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1919,5	-76,7	0,0	0,0		0,0	0,00	16,5	0,0	0,0	16,5
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1567,7	-74,9	0,0	0,0		0,0	0,00	19,2	0,0	0,0	19,2
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1716,0	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	16,3	0,0	0,0	16,3

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 4

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 07 - Lindigtgut SW 3.OG LrN 41,0 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	686,5	-67,7	0,0	0,0		0,0	0,00	21,5	0,0	0,0	21,5
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	697,6	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	26,1	0,0	0,0	26,1
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1115,4	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	16,3	0,0	0,0	16,3
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	931,7	-70,4	0,0	0,0		0,0	0,00	19,6	0,0	0,0	19,6
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1467,0	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	13,2	0,0	0,0	13,2
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1322,4	-73,4	0,0	0,0		0,0	0,00	11,0	0,0	0,0	11,0
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1028,4	-71,2	0,0	0,0		0,0	0,00	28,3	0,0	0,0	28,3
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1042,2	-71,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,1	0,0	0,0	35,1
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	769,0	-68,7	0,0	0,0		0,0	0,00	32,5	0,0	0,0	32,5
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	817,0	-69,2	0,0	0,0		0,0	0,00	33,4	0,0	0,0	33,4
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	512,1	-65,2	0,0	0,0		0,0	0,00	33,7	0,0	0,0	33,7
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1446,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	21,2	0,0	0,0	21,2
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1216,8	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	25,4	0,0	0,0	25,4
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	954,6	-70,6	0,0	0,0		0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	706,8	-68,0	0,0	0,0		0,0	0,00	25,7	0,0	0,0	25,7
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1607,4	-75,1	0,0	0,0		0,0	0,00	18,1	0,0	0,0	18,1
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1266,3	-73,0	0,0	0,0		0,0	0,00	21,1	0,0	0,0	21,1
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1415,1	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	18,0	0,0	0,0	18,0
Immissionsort IO 08 - Oberindigt 13 SW EG LrN 43,8 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	1161,9	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	17,0	0,0	0,0	17,0
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	1002,0	-71,0	0,0	0,0		0,0	0,00	23,0	0,0	0,0	23,0
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1105,7	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	16,4	0,0	0,0	16,4
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1035,3	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	18,7	0,0	0,0	18,7
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1303,0	-73,3	0,0	0,0		0,0	0,00	14,2	0,0	0,0	14,2
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1219,4	-72,7	0,0	0,0		0,0	0,00	11,7	0,0	0,0	11,7
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	898,9	-70,1	0,0	0,0		0,0	0,00	29,4	0,0	0,0	29,4
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	803,6	-69,1	0,0	0,0		0,0	0,00	37,4	0,0	0,0	37,4
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	701,1	-67,9	0,0	0,0		0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	582,0	-66,3	0,0	0,0		0,0	0,00	36,4	0,0	0,0	36,4
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	415,5	-63,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,5	0,0	0,0	35,5
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1067,1	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	23,8	0,0	0,0	23,8
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	841,5	-69,5	0,0	0,0		0,0	0,00	28,6	0,0	0,0	28,6
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	502,6	-65,0	0,0	0,0		0,0	0,00	33,3	0,0	0,0	33,3
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	215,9	-57,7	0,0	0,0		0,0	0,00	36,0	0,0	0,0	36,0
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1296,9	-73,3									

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 5

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 09 - Krebs 49 SW 2.OG LrN 39,4 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	1926,0	-76,7	0,0	0,0		0,0	0,00	12,6	0,0	0,0	12,6
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	1669,5	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	18,5	0,0	0,0	18,5
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1185,4	-72,5	0,0	0,0		0,0	0,00	15,8	0,0	0,0	15,8
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1381,9	-73,8	0,0	0,0		0,0	0,00	16,2	0,0	0,0	16,2
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	830,7	-69,4	0,0	0,0		0,0	0,00	18,1	0,0	0,0	18,1
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	983,4	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	13,5	0,0	0,0	13,5
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1103,3	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1053,9	-71,4	0,0	0,0		0,0	0,00	35,0	0,0	0,0	35,0
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1335,1	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	27,7	0,0	0,0	27,7
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1249,9	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	29,7	0,0	0,0	29,7
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1562,8	-74,9	0,0	0,0		0,0	0,00	24,0	0,0	0,0	24,0
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	634,3	-67,0	0,0	0,0		0,0	0,00	28,4	0,0	0,0	28,4
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	852,5	-69,6	0,0	0,0		0,0	0,00	28,5	0,0	0,0	28,5
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1156,9	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	26,0	0,0	0,0	26,0
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1460,9	-74,3	0,0	0,0		0,0	0,00	19,4	0,0	0,0	19,4
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	526,4	-65,4	0,0	0,0		0,0	0,00	27,8	0,0	0,0	27,8
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	879,8	-69,9	0,0	0,0		0,0	0,00	24,2	0,0	0,0	24,2
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	763,3	-68,6	0,0	0,0		0,0	0,00	23,4	0,0	0,0	23,4
Immissionsort IO 10 - Teichweg 7 SW EG LrN 36,0 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	1991,3	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	12,3	0,0	0,0	12,3
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	1809,2	-76,1	0,0	0,0		0,0	0,00	17,8	0,0	0,0	17,8
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1344,5	-73,6	0,0	0,0		0,0	0,00	14,7	0,0	0,0	14,7
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1534,6	-74,7	0,0	0,0		0,0	0,00	15,3	0,0	0,0	15,3
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	1034,2	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	16,2	0,0	0,0	16,2
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1158,3	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	12,1	0,0	0,0	12,1
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1477,0	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	25,1	0,0	0,0	25,1
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1538,9	-74,7	0,0	0,0		0,0	0,00	31,7	0,0	0,0	31,7
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1720,7	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	25,5	0,0	0,0	25,5
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1765,9	-75,9	0,0	0,0		0,0	0,00	26,7	0,0	0,0	26,7
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	2061,3	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	21,6	0,0	0,0	21,6
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1310,5	-73,3	0,0	0,0		0,0	0,00	22,1	0,0	0,0	22,1
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1478,4	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	23,7	0,0	0,0	23,7
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1828,3	-76,2	0,0	0,0		0,0	0,00	22,0	0,0	0,0	22,0
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	2109,4	-77,5	0,0	0,0		0,0	0,00	16,2	0,0	0,0	16,2
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1093,5	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	21,4	0,0	0,0	21,4
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1293,4	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	20,9	0,0	0,0	20,9
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1151,2	-72,2	0,0	0,0		0,0	0,00	19,8	0,0	0,0	19,8

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 6

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	I oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 11 - Parkstraße 89 SW EG LrN 36,2 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	1892,5	-76,5	0,0	0,0		0,0	0,00	12,7	0,0	0,0	12,7
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	1717,0	-75,7	0,0	0,0		0,0	0,00	18,3	0,0	0,0	18,3
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1268,3	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	15,2	0,0	0,0	15,2
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1450,5	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	15,8	0,0	0,0	15,8
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	979,9	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	16,7	0,0	0,0	16,7
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1092,7	-71,8	0,0	0,0		0,0	0,00	12,6	0,0	0,0	12,6
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1415,7	-74,0	0,0	0,0		0,0	0,00	25,5	0,0	0,0	25,5
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1487,7	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	32,0	0,0	0,0	32,0
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1653,2	-75,4	0,0	0,0		0,0	0,00	25,8	0,0	0,0	25,8
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1708,3	-75,6	0,0	0,0		0,0	0,00	27,0	0,0	0,0	27,0
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1998,1	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	21,9	0,0	0,0	21,9
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1288,6	-73,2	0,0	0,0		0,0	0,00	22,2	0,0	0,0	22,2
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1444,0	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	23,9	0,0	0,0	23,9
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1786,0	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	22,2	0,0	0,0	22,2
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	2059,6	-77,3	0,0	0,0		0,0	0,00	16,4	0,0	0,0	16,4
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1077,2	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	21,5	0,0	0,0	21,5
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	1243,6	-72,9	0,0	0,0		0,0	0,00	21,2	0,0	0,0	21,2
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1113,3	-71,9	0,0	0,0		0,0	0,00	20,1	0,0	0,0	20,1
Immissionsort IO 12 - Am Hasensprung 9 SW 2.OG LrN 36,5 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	1624,1	-75,2	0,0	0,0		0,0	0,00	14,1	0,0	0,0	14,1
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	1499,3	-74,5	0,0	0,0		0,0	0,00	19,5	0,0	0,0	19,5
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	1141,6	-72,1	0,0	0,0		0,0	0,00	16,1	0,0	0,0	16,1
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	1279,8	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	16,9	0,0	0,0	16,9
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	981,8	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	16,7	0,0	0,0	16,7
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	1030,7	-71,3	0,0	0,0		0,0	0,00	13,1	0,0	0,0	13,1
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	1342,2	-73,5	0,0	0,0		0,0	0,00	26,0	0,0	0,0	26,0
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1448,5	-74,2	0,0	0,0		0,0	0,00	32,3	0,0	0,0	32,3
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	1541,4	-74,8	0,0	0,0		0,0	0,00	26,4	0,0	0,0	26,4
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1643,3	-75,3	0,0	0,0		0,0	0,00	27,3	0,0	0,0	27,3
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1886,7	-76,5	0,0	0,0		0,0	0,00	22,4	0,0	0,0	22,4
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1372,7	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	21,7	0,0	0,0	21,7
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1475,8	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	23,7	0,0	0,0	23,7
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1772,1	-76,0	0,0	0,0		0,0	0,00	22,3	0,0	0,0	22,3
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1998,7	-77,0	0,0	0,0		0,0	0,00	16,7	0,0	0,0	16,7
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1186,6	-7									

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 7

Schallquelle	Quellentyp	Lw dB(A)	l oder S m,m²	Lw dB(A)	KI dB	KT dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agnd dB	Abar dB	Aatm dB	dLrefl dB(A)	Cmet	Ls dB(A)	dLw dB	ZR dB	Lr dB(A)
Immissionsort IO 13 - Großsedlitzer Straße 54 SW 2.OG LrN 39,4 dB(A)																		
C1.1	Fläche	45,0	26724,1	89,3	0	0	0,0	772,5	-68,7	0,0	0,0		0,0	0,00	20,5	0,0	0,0	20,5
C1.2	Fläche	45,0	78826,8	94,0	0	0	0,0	733,2	-68,3	0,0	0,0		0,0	0,00	25,7	0,0	0,0	25,7
C2.1	Fläche	45,0	21060,7	88,2	0	0	0,0	691,9	-67,8	0,0	0,0		0,0	0,00	20,4	0,0	0,0	20,4
C2.2	Fläche	45,0	31624,7	90,0	0	0	0,0	666,5	-67,5	0,0	0,0		0,0	0,00	22,5	0,0	0,0	22,5
C3.1	Fläche	45,0	17852,1	87,5	0	0	0,0	891,0	-70,0	0,0	0,0		0,0	0,00	17,5	0,0	0,0	17,5
C3.2	Fläche	45,0	8696,5	84,4	0	0	0,0	786,9	-68,9	0,0	0,0		0,0	0,00	15,5	0,0	0,0	15,5
D1.1 n	Fläche	52,0	56338,6	99,5	0	0	0,0	920,5	-70,3	0,0	0,0		0,0	0,00	29,2	0,0	0,0	29,2
D1.1 s	Fläche	65,0	14057,8	106,5	0	0	0,0	1069,4	-71,6	0,0	0,0		0,0	0,00	34,9	0,0	0,0	34,9
D1.2 n	Fläche	52,0	82803,9	101,2	0	0	0,0	983,2	-70,8	0,0	0,0		0,0	0,00	30,3	0,0	0,0	30,3
D1.2 s	Fläche	58,0	29134,7	102,6	0	0	0,0	1160,2	-72,3	0,0	0,0		0,0	0,00	30,4	0,0	0,0	30,4
D1.3	Fläche	50,0	77111,9	98,9	0	0	0,0	1269,4	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	25,8	0,0	0,0	25,8
D2.1	Fläche	48,0	54873,3	95,4	0	0	0,0	1277,6	-73,1	0,0	0,0		0,0	0,00	22,3	0,0	0,0	22,3
D2.2	Fläche	48,0	102683,8	98,1	0	0	0,0	1232,3	-72,8	0,0	0,0		0,0	0,00	25,3	0,0	0,0	25,3
D2.3	Fläche	48,0	106449,1	98,3	0	0	0,0	1367,2	-73,7	0,0	0,0		0,0	0,00	24,6	0,0	0,0	24,6
D2.4	Fläche	45,0	73799,3	93,7	0	0	0,0	1478,9	-74,4	0,0	0,0		0,0	0,00	19,3	0,0	0,0	19,3
D3	Fläche	48,0	32879,4	93,2	0	0	0,0	1209,9	-72,6	0,0	0,0		0,0	0,00	20,5	0,0	0,0	20,5
D4.1	Fläche	50,0	25710,8	94,1	0	0	0,0	988,9	-70,9	0,0	0,0		0,0	0,00	23,2	0,0	0,0	23,2
D4.2	Fläche	50,0	15933,5	92,0	0	0	0,0	1015,9	-71,1	0,0	0,0		0,0	0,00	20,9	0,0	0,0	20,9

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

Projekt: P21-015 Pirna SU BPL IP Oberelbe Kontingentierung u VL
 Rechenlauf: "4420 Kont Nacht 2022-06-13"
 Mittlere Ausbreitung

Datum: 13.06.2022
 Seite: 8

Legende

Schallquelle		Name der Schallquelle
Quellentyp		Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw	dB(A)	Leistung pro m,m²
l oder S	m,m²	Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
KI	dB	Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT	dB	Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s	m	Entfernung Emissionsort-IO
Adiv	dB	Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd	dB	Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar	dB	Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm	dB	Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl	dB(A)	Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet		Meteorologische Korrektur
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw	dB	Korrektur Betriebszeiten
ZR	dB	Ruhezeitzuschlag (Anteil)
Lr	dB(A)	Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

FIRU GfI mbH Kaiserslautern, Tel.: 0631/3624511

SoundPLAN 8.2

**Schalltechnische Untersuchung
zum Bebauungsplan
1.1 „Technologiepark Feistenberg“,**

Verkehrslärm

Entwurf

Bericht-Nr.: P21-015/E1-Verkehr

im Auftrag des

**Zweckverband Industriepark Oberelbe
Breite Straße 4, Pirna**

vorgelegt von der

FIRU Gfi mbH

15. Juli 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen.....	3
1.1	Aufgabenstellung.....	3
1.2	Plangrundlagen.....	3
1.3	Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen	5
1.4	Anforderungen.....	5
2	Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets	8
2.1	Emissionsberechnung.....	8
2.2	Immissionsberechnung.....	10
2.3	Beurteilung.....	13
3	Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse	15
3.1	Emissionsberechnung.....	15
3.2	Immissionsberechnung.....	16
3.3	Beurteilung.....	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005	6
Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV	6
Tabelle 3: Verkehrslärm, Planfall, Emissionsberechnung.....	9
Tabelle 4:Verkehrslärm, Nullfall, Emissionsberechnung	16

Kartenverzeichnis

Karte 1: Verkehrslärm innerhalb Plangebiet, Tag	11
Karte 2: Verkehrslärm innerhalb Plangebiet, Nacht.....	12
Karte 3: Verkehrslärm Auswirkungen, Nullfall, Tag	18
Karte 4: Verkehrslärm Auswirkungen, Planfall, Tag	19
Karte 5: Verkehrslärm Auswirkungen, Pegeldifferenzen, Tag	20
Karte 6: Verkehrslärm Auswirkungen, Nullfall, Nacht	21
Karte 7: Verkehrslärm Auswirkungen, Nullfall, Nacht	22
Karte 8: Verkehrslärm Auswirkungen, Pegeldifferenzen, Nacht.....	23

1 Grundlagen

1.1 Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Technologieparks auf bisher weitgehend unbebauten Flächen südwestlich der Stadt Pirna geschaffen. Geplant ist die Festsetzung von Gewerbe- und Industriegebieten auf einer Fläche von rund 100 ha. Durch das Plangebiet verlaufen die Bundesstraße B172a und die Kreisstraßen K8771 und K8772. Zur Erschließung der geplanten Gewerbe- und Industriegebiete werden innerhalb des Plangebiets neue Straßen geplant und eine neue Anbindung an die B172a geschaffen.

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die Schallschutzbelange zu berücksichtigen. Als Grundlage hierfür sind schalltechnische Untersuchungen zum Verkehrslärm durchzuführen. Zu untersuchen und zu beurteilen sind die zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen durch die bestehenden und geplanten Straßen auf das Plangebiet und die Auswirkungen der durch die Verwirklichung der Planungen zu erwartenden Zusatzverkehre auf die Verkehrslärmverhältnisse entlang der Hauptzufahrtsstraßen zum Plangebiet.

1.2 Plangrundlagen

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Datengrundlagen:

- Digitale Geländedaten (DGM) und Gebäudedaten (LoD2), bezogen über die offenen Geodaten des Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN);
- Flächennutzungsplan Dohna/ Müglitztal, Stand April 2006, Link übermittelt durch die Stadt Pirna am 31.05.2021;
- Flächennutzungsplan Stadt Heidenau, Stand 28.01.2022, Link übermittelt durch die Stadt Pirna am 31.05.2021
- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Pirna/ Dohma, Link übermittelt durch die Stadt Pirna am 31.05.2021;
- Entwurf Bebauungsplan 1.1 „Technologiepark Feistenberg“, Planzeichnung, Stand: 14.04.2022, übermittelt durch FIRU mbH Berlin am 31.05.2022;
- Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme (IVAS), IPO Verkehrserschließung Teil Bebauungsplan 1.1 – Verkehrsanlagen, Vorentwurf, Erläuterungsbericht, Stand 8.7.2022;

- Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme (IVAS), Industriepark Oberelbe (IPO) Prognose 2030 Verkehrsuntersuchung zur K8771 und K8772, Stand 21.4.2022;
- Übersichtsplan Teilprojekte und auszubauende Straßenabschnitte, übermittelt durch die Stadt Pirna am 02.05.2022;
- Vorentwurf Lagepläne, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 - Verkehrsanlagen Teilprojekt I.1 – Auf- und Abfahrt B172a einschl. Anschluss K 8771, Stand: 14.01.2022 bzw. 26.01.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Vorentwurf Höhenpläne, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 - Verkehrsanlagen Teilprojekt I.1 – Auf- und Abfahrt B172a einschl. Anschluss K 8771, Stand: 24.01.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Vorentwurf Straßenquerschnitt, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 - Verkehrsanlagen Teilprojekt I.1 – Auf- und Abfahrt B172a einschl. Anschluss K 8771, Stand: 14.03.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Vorentwurf Lagepläne, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 – Verkehrsanlagen Teilprojekt II.1 K8771 südlich Auf- und Abfahrt B172A, Stand: 16.02.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Vorentwurf Höhenpläne, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 – Verkehrsanlagen Teilprojekt II.1 K8771 südlich Auf- und Abfahrt B172A, Stand: 16.02.2022 bzw. 21.02.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Vorentwurf Straßenquerschnitt, IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1 – Verkehrsanlagen Teilprojekt II.1 K8771 südlich Auf- und Abfahrt B172A, Stand: 09.02.2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Lagepläne IPO Verkehrserschließung Teil Bebauungsplan 1.1 – Los 1 Verkehrsanlagen Teilprojekt III.1 K8772, Stand: 06/2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Straßenquerschnitt IPO Verkehrserschließung Teil Bebauungsplan 1.1 – Los 1 Verkehrsanlagen Teilprojekt III.1 K8772, Stand: 06/2022, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Erläuterungsbericht IPO Verkehrserschließung Teil B-Plan 1.1, - Los 1 Verkehrsanlagen – Teilprojekt III.1 K8772, Stand: März 2021, Ingenieurbüro Ulrich Karsch, Zugriff über die Cloud;
- Übersichtskarte IPO Verkehrserschließung, Teil B-Plan 1.1 – Los 1 Verkehrsanlagen, Teilprojekt III.1 K8772, Zugriff über die Cloud;
- Luftbilder und Karten des Plangebiets und der Umgebung, bezogen über das Geoportal Sachsenatlas, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN).

1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden **Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet** erfolgt nach:

- DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Juli 2002 [DIN 18005] in Verbindung mit Beiblatt 1 zur DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987,
- Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist.

Die Bewertung der durch die geplanten Industrie- und Gewerbegebiete zu erwartenden **Auswirkungen auf die Verkehrslärmverhältnisse** entlang bestehender Straßen in der Umgebung erfolgt in Anlehnung an die Kriterien der TA Lärm zur Berücksichtigung von betriebsbedingten Verkehrsgeräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die folgenden Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezogen. Dies sind:

- Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19, Ausgabe 2019 [RLS-19].
- DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - „Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2];
- VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 [VDI 2720];

1.4 Anforderungen

Die **Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets** werden anhand der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur **DIN 18005** beurteilt. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Gewerbegebieten sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Für Industriegebiete enthält die DIN 18005 keine Orientierungswerte.

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005

Gebietsart	Orientierungswerte in dB(A)	
	Tag (06.00-22.00 Uhr)	Nacht (22.00-06.00 Uhr)
Gewerbegebiet (GE)	65	55

Mit der Einhaltung der Orientierungswerte soll nach Beiblatt 1 der DIN 18005 die „mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets oder Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen“ erfüllt werden. Da sich in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bei bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelage die Orientierungswerte oft nicht einhalten lassen, kann im Rahmen der Abwägung beim Überwiegen anderer Belange von ihnen abgewichen werden. In diesem Fall soll ein Ausgleich durch geeignete Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz) vorgesehen und planungsrechtlich gesichert werden.

Die Beurteilung der durch die Planung der Gewerbe- und Industriegebiete zu erwartenden **Veränderungen der Verkehrslärmverhältnisse auf bestehenden Straßen** erfolgt in Anlehnung an die Kriterien unter Punkt 7.4 der TA Lärm zur Berücksichtigung von betriebsbedingten Verkehrsgeräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen. Danach sollen Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f (u.a. Wohn- und Mischgebiete) durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,
- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und
- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für die relevanten Baugebietsarten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV

Gebietsart	Immissionsgrenzwerte in dB(A)	
	Tag (06.00-22.00 Uhr)	Nacht (22.00-06.00 Uhr)
Reine und allgemeine Wohngebiete	59	49
Kern-, Dorf- und Mischgebiete	64	54
Gewerbegebiete	69	59

Die nächstgelegenen störepfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ befinden sich in ca. 750 m Entfernung in Heidenau (Ortsteil Großsedlitz) westlich des Plangebiets an Wohngebäuden entlang des Neubauernwegs und der Parkstraße. Der Flächennutzungsplan der Stadt Heidenau stellt für die Gebäude im Neubauernweg 10 bis 20 gemischte Baufläche und für die Gebäude Neubauernweg 1 bis 8a und Parkstraße Wohnbaufläche dar. Entsprechend wird für diese Gebäude die Schutzwürdigkeit eines Mischgebiets bzw. eines Allgemeinen Wohngebiets herangezogen.

Südwestlich des Plangebiets befindet sich die Gemeinde Krebs. Der Flächennutzungsplan Dohna/ Müglitztal stellt für die Wohngebäude entlang der Straße Krebs gemischte Baufläche dar. Für diese Immissionsorte wird die Schutzwürdigkeit eines Mischgebiets angenommen.

Östlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich in ca. 650 m Entfernung Wohngebäude in den Straßen Am Osthang, Postweg, Äußere Kohlbergstraße, Erich-Schütze-Weg und Max-Meutzner-Weg. Entsprechend den Darstellungen im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Pirna-Dohma als Wohnbauflächen wird für diese Immissionsorte die Schutzwürdigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets angesetzt.

Im Nordosten des Plangebiets befinden sich entlang der Feistenbergstraße und der Dippoldiswalderstraße Wohngebäude in einer im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Pirna-Dohma dargestellten Wohnbaufläche. Für diese Immissionsorte wird die Schutzwürdigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets angenommen.

2 Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets

Die im Norden bzw. in Teilen durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ verlaufende K 8772 soll ertüchtigt werden (Teilprojekt III.1). An der ebenfalls durch das Plangebiet verlaufenden B 172A sollen Auf- und Abfahrten von der K 8771 realisiert werden (Teilprojekt I.1). Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ ist ein neuer Verlauf der K 8771 mit südlicher Auf- und Abfahrt an der B 172A geplant (Teilprojekt II.1). An dem neu geplanten Knotenpunkt B 172A/K 8771 sind Rampen vorgesehen, die mit lichtzeichengeregelten Kreuzungen an die K8771 angebunden werden.

Im Zuge der Ertüchtigung der K 8772 ist im Straßenverlauf eine Kreisverkehrsanlage vorgesehen. Südlich des neuen Knotenpunktes B 172A/ K 8771 ist im Straßenverlauf der K 8771 ebenfalls eine Kreisverkehrsanlage geplant.

Die K8771 soll teilweise rückgebaut werden und zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und der Gemeinde Krebs nur noch für den ÖPNV, landwirtschaftliche Verkehre und den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung stehen. Damit soll vermieden werden, dass die Ortslage Krebs südlich des Plangebiets durch etwaigen Durchgangsverkehr von der neuen Anschlussstelle mit der B 172a belastet wird.

Die Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets durch den Kfz-Verkehr auf den relevanten Straßenabschnitten der K 8772, der B 172A und der K 8771 sind zu prognostizieren und zu beurteilen.

2.1 Emissionsberechnung

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen durch den Kfz-Verkehr auf den relevanten Straßenabschnitten der B 172A, der K 8772 und der K 8771 erfolgt auf Grundlage der durch das Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme prognostizierten Verkehrsdaten.

Die übermittelten Verkehrsdaten umfassen die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV, Kfz/24h), den Schwerverkehrsanteil (SV, >3,5t, in %).

Die für die Verkehrslärmberechnungen gemäß RLS-19 erforderlichen Werte für die stündliche Verkehrsstärke M in Kfz/h am Tag und in der Nacht (M_{Tag} ; M_{Nacht}) und die Anteile der Fahrzeuge in den Fahrzeuggruppen Lkw 1 (p_1) und Lkw 2 (p_2) am Tag und in der Nacht werden entsprechend Tabelle 2 der RLS-19 ermittelt.

Als zulässige Höchstgeschwindigkeiten werden auf der K 8771 und der K 8772 außerorts 100 km/h und innerorts 50 km/h angesetzt. Für die B 172 werden die derzeit gültigen zulässigen Geschwindigkeiten angesetzt. Auf den Straßenabschnitten der K 8771 innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, auf den Planstraßen innerhalb des Plangebiets und auf den geplanten Rampen wird von einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen.

Für die geplanten Kreisverkehre im Straßenverlauf der K 8771/ K 8772 und im Straßenverlauf der K 8771 innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen keine Verkehrsdaten vor. Für eine Beurteilung „auf der sicheren Seite“ werden die Verkehrsdaten der am stärksten frequentierten, in die Kreisverkehre einmündenden Straßen für den jeweiligen Kreisverkehr übernommen.

Die geplanten Lichtsignalanlagen am Knotenpunkt B 172A und K 8771 werden in den Berechnungen gemäß RLS-19 berücksichtigt.

Für die Straßenabschnitte werden im Planfall gemäß RLS-19 folgende Schallleistungspegel ohne Längsneigungskorrekturen berechnet:

Tabelle 3: Verkehrslärm, Planfall, Emissionsberechnung

Straße	DTV	SV	M Tag	M Nacht	P1 T	P2 T	P1 N	P2 N	Vmax	Lwa T	LwaN
	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[km/h]	[dB(A)]	[dB(A)]
B172A-1	28.688	5,3	1.649,6	286,9	1,5	3,4	3,4	6,4	130/80	94,3	87,0
B172A-2	21.824	5,3	1.254,9	218,2	1,5	3,4	3,4	6,4	130/80	93,1	85,8
B172A-2	21.824	5,3	1.254,9	218,2	1,5	3,4	3,4	6,4	100/80	91,1	84,1
B172A-3	16.280	6,0	936,1	162,8	1,7	3,9	3,9	7,2	100/80	90,0	83,1
B172A-3	16.280	6,0	936,1	162,8	1,7	3,9	3,9	7,2	80/80	88,5	81,9
K8771-1	23	100,0	1,3	0,2	100,0	-	100,0	-	50/50	60,0	51,9
K8771-2	531	18,3	30,5	5,3	6,7	11,1	11,1	13,3	50/50	70,7	63,7
K8771-3	4.261	15,2	245,0	42,6	5,5	9,2	9,2	11,1	50/50	79,4	72,3
K8771-4	4.806	12,4	276,3	48,1	4,5	7,5	7,5	9,0	50/50	81,6	74,4
K8771-5	6.062	9,9	348,6	60,6	3,6	6,0	6,0	7,2	50/50	82,0	74,8
K8772-1	1.995	12,4	114,7	19,9	4,5	7,5	7,5	9,0	50/50	75,8	68,6
K8772-1	1.995	12,4	114,7	19,9	4,5	7,5	7,5	9,0	100/80	81,6	74,4
K8772-2	4.544	8,8	261,3	45,4	3,2	5,3	5,3	6,4	100/80	84,7	77,5
K8772-2	4.544	8,8	261,3	45,4	3,2	5,3	5,3	6,4	50/50	79,0	71,7
Rampe NO	583	7,8	33,5	5,8	2,8	4,7	4,7	5,7	50/50	78,8	71,7
Rampe SO	607	7,1	34,9	6,1	2,6	4,3	4,3	5,2	50/50	69,9	62,6
Rampe NW	3.639	13,3	209,2	36,4	4,8	8,1	8,1	9,7	50/50	70,0	62,7
Rampe SW	4.337	12,5	249,4	43,4	4,6	7,6	7,6	9,1	50/50	78,5	71,4
Planstraße Ost	3.730	14,7	214,5	37,3	5,4	8,9	8,9	10,7	50/50	79,2	72,0


A=Abschnitt; DTV= Durchschnittliche Tägliche Verkehrsmenge in Kfz/24h; SV= Schwerverkehrsanteil in Kfz/24h; M= Durchschnittliche stündliche Verkehrsmenge in Kfz/h; p1= Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %; p2= Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %; v max. = zulässige Höchstgeschwindigkeit; Lw' T/N = längsbezogene Schallleistungspegel gemäß RLS-19 Tag/Nacht.

Längsneigungskorrekturen (für Steigungen und Gefälle im Straßenverlauf) werden im digitalen Geländemodell ermittelt und rechnerisch gemäß RLS-19 berücksichtigt.

2.2 Immissionsberechnung

Die Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt gemäß RLS-19 auf der Grundlage der o.a. Emissionspegel durch Simulation der Schallausbreitung in einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält alle für die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von Schallquellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im Ausbreitungsweg, schallreflektierende Objekte usw.).

Die Verkehrslärmeinwirkungen werden in einem Raster flächig in 6 m über Grund für den Tag- und Nachtzeitraum berechnet. Die Berechnungsergebnisse sind den folgenden Karten zu entnehmen.



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan
 "Industriepark Oberelbe"
 Pirna

Karte 1:
Straßenverkehrslärmwirkungen
 im Plangebiet
Planfall

Beurteilungspegel Tagzeitraum
 (06.00-22.00 Uhr)

Orientierungswert DIN 18005 (Verkehr)
 65dB(A) Gewerbegebiet

Immissionsgrenzwert 16.BImSchV
 69dB(A) Gewerbegebiet


(für Industriegebiete bestehen keine
 Orientierungs- oder Immissionsgrenzwerte)

Isophone in 6m über Grund
 (2212; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)		Legende	
< 35	< 40	●	Immissionsort
35 <	40 <	■	Hauptgebäude
40 <	45 <	—	Straßenachse
45 <	50 <	—	Straße
50 <	55 <	■	Plangebiet
55 <	60 <		
60 <	65 <		
65 <	70 <		
70 <	75 <		
75 <	80 <		
80 <			

Originalmaßstab (A3) 1:5000
 0 25 50 100 m





Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan
 "Industriepark Oberelbe"
 Pirna

Karte 2:
Straßenverkehrslärmwirkungen
im Plangebiet Nacht
Planfall

Beurteilungspegel Nachtzeitraum
 (22.00-06.00 Uhr)

Orientierungswert DIN 18005 (Verkehr)
 55dB(A) Gewerbegebiet


Immissionsgrenzwert 16.BImSchV
 59dB(A) Gewerbegebiet

(für Industriegebiete bestehen keine
 Orientierungs- oder Immissionsgrenzwerte)

Isophone in 6m über Grund
 (2212; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	<= 35		Immissionsort
35 <	<= 40		Hauptgebäude
40 <	<= 45		Straßenachse
45 <	<= 50		Straße
50 <	<= 55		Plangebiet
55 <	<= 60		
60 <	<= 65		
65 <	<= 70		
70 <	<= 75		
75 <	<= 80		
80 <	<= 85		

Originalmaßstab (A3) 1:5000



2.3 Beurteilung

Am **Tag** (06.00-22.00 Uhr) werden bei freier Schallausbreitung entlang der Bundesstraße B172A und entlang der K 8772 Verkehrslärmpegel berechnet, die den Orientierungswert der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Gewerbegebieten von 65 dB(A) überschreiten. Ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden Wirkung einer künftigen Bebauung sind insbesondere in den geplanten Gewerbegebieten C3.1, C3.2, C2.1 und C2.2 zwischen der K8772 und der B172A bis zu einem Abstand von weniger als ca. 125 m zur B172A und bis zu einem Abstand von weniger als ca. 40 m zur K8772 Überschreitungen des Orientierungswerts zu erwarten. In großen Teilen der Gewerbegebiete C1.1 und C1.2 wird der Orientierungswert bereits ohne die der schallabschirmenden Wirkung einer künftigen Bebauung eingehalten.

An den nördlichen Rändern der überbaubaren Flächen der südlich der B172A geplanten Industriegebiete sind bei freier Schallausbreitung am Tag Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) zu erwarten. Die DIN 18005 enthält keine Orientierungswerte zur Beurteilung der Verkehrslärmeinwirkungen in Industriegebieten. In der 16.BImSchV sind ebenfalls keine Immissionsgrenzwerte für Industriegebiete angegeben. Für Gewerbegebiete beträgt der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 69 dB(A). Dieser Beurteilungspegel wird nahezu in den gesamten überbaubaren Flächen der geplanten Industriegebiete eingehalten.

In der **Nacht** (22.00-06.00 Uhr) werden bei freier Schallausbreitung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans für die Ränder der überbaubaren Flächen der Gewerbegebiete nördlich der B 172A Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 66 dB(A) prognostiziert. In den Gewerbegebieten zwischen der K8772 und der B172A ist ohne Berücksichtigung der schallabschirmenden Wirkung einer künftigen Bebauung bis zu einem Abstand von weniger als ca. 150 m zur B172A und bis zu einem Abstand von weniger als ca. 50 m zur K8772 mit Überschreitungen des Orientierungswerts der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Gewerbegebieten in der Nacht zu rechnen. Der Nachtorientierungswert bezieht sich auf im Nachtzeitraum besonders schutzbedürftige Nutzungen (z.B. betriebsbezogenes Wohnen).

An den nördlichen Rändern der überbaubaren Flächen der Industriegebiete südlich der B172A sind bei freier Schallausbreitung am Tag Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) zu erwarten. Weder die DIN 18005 noch die 16. BImSchV enthalten Orientierungs- oder Immissionsgrenzwerte zur Beurteilung von Verkehrslärmeinwirkungen in der Nacht. In den weit überwiegenden Teilen der überbaubaren Flächen der geplanten Industriegebiete wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Verkehrslärmeinwirkungen in Gewerbegebieten in der Nacht von 59 dB(A) bereits ohne die schallabschirmende Wirkung einer künftigen Bebauung eingehalten.

Im Einwirkungsbereich der innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans neu geplanten oder wesentlich zu ändernden Straßenabschnitte befinden sich keine bestehenden stöempfindlichen Nutzungen, an denen durch den Neubau oder die wesentliche Änderung Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu erwarten wären.

Empfehlungen:

Zum derzeitigen Planungsstand ist noch nicht bekannt, ob und ggf. in welcher baulichen Ausgestaltung in den von Überschreitungen der Orientierungswerte betroffenen Teile der geplanten Gewerbegebiete schutzbedürftige Nutzungen (z.B. Büroräume, Aufenthaltsräume in ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind) errichtet werden. Im Bebauungsplan kann folgender Hinweis aufgenommen werden:

„Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen sollten in den von Überschreitungen der Orientierungswerte betroffenen Teile der geplanten Gewerbegebiete so angeordnet werden, dass Fenster von schutzbedürftigen Räumen möglichst an der straßenabgewandten Gebäudeseite angeordnet werden.“

Unabhängig von der Lage von schutzbedürftigen Räumen gelten beim Bau von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen die eingeführten technischen Baubestimmungen. In Sachsen ist die DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“ als technische Baubestimmung eingeführt. In der DIN 4109-12018-01 sind u.a. die Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen von Gebäuden unter Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen festgelegt. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist im Genehmigungsverfahren für ein geplantes Gebäude mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nachzuweisen. Durch die Einhaltung der Regelungen der DIN 4109-1:2018-01 zur Schalldämmung der Außenbauteile werden innerhalb der schutzbedürftigen Räume (z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen, Büroräume und Ähnliches) verträgliche Innenpegel sichergestellt.

Eine gesonderte Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist nicht erforderlich.

3 Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse

Zu untersuchen und zu beurteilen sind die Auswirkungen der Planung auf die Straßenverkehrslärmverhältnisse an Gebäuden entlang bestehender Straßen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Hierzu sind die nach der Verwirklichung der Planung zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen (Planfall) mit den zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen ohne Verwirklichung der Planung (Nullfall) zu vergleichen.

Die Verkehrslärmeinwirkungen im Nullfall und im Planfall werden auf der Grundlage der durch das Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme für die relevanten Straßenabschnitte der B 172A, der K 8772 und der K 8771 prognostizierten Verkehrsdaten berechnet.

Die Auswirkungen der geplanten Gewerbe- und Industriegebiete auf die Verkehrslärmverhältnisse entlang bestehender Straßen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden in Anlehnung an die Kriterien unter Punkt 7.4 der TA Lärm zur Berücksichtigung von betriebsbedingten Verkehrsgeräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen beurteilt.

3.1 Emissionsberechnung

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen durch den Kfz-Verkehr auf den relevanten Straßenabschnitten erfolgt auf Grundlage der durch das Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme ermittelten Verkehrsdaten.

Die übermittelten Verkehrsdaten umfassen die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV, Kfz/24h) und den Schwerverkehrsanteil (SV, >3,5t, in %). Die für die Verkehrslärberechnungen gemäß RLS-19 erforderlichen Werte für die stündliche Verkehrsstärke M in Kfz/h am Tag und in der Nacht (M_{Tag} ; M_{Nacht}) und die Anteile der Fahrzeuge in den Fahrzeuggruppen Lkw 1 (p_1) und Lkw 2 (p_2) am Tag und in der Nacht werden entsprechend Tabelle 2 der RLS-19 ermittelt.

Als zulässige Höchstgeschwindigkeiten werden auf der B 172A die derzeit gültigen zulässigen Geschwindigkeiten von 130/80km/h (Pkw/Lkw), 100/80km/h und 80/80km/h angesetzt. Für die K 8771 und die K 8772 werden außerorts 100/80 km/h und innerorts 50/50 km/h angesetzt. Im Planfall wird auf den Abschnitten der K 8771 innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und auf den Planstraßen und den geplanten Rampen von einer Höchstgeschwindigkeit von 50/50 km/h ausgegangen.

Die geplanten Lichtsignalanlagen am Knotenpunkt B 172A und K 8771 werden in den Berechnungen für den Planfall berücksichtigt.

Durch den geplanten teilweisen Rückbau wird die K8771 zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und der Gemeinde Krebs im Planfall nur noch für den ÖPNV, landwirtschaftliche Verkehre und den Fuß- und Radverkehr zur

Verfügung stehen. Die führt auf diesem Abschnitt der K8771 zu einer deutlichen Reduzierung der Verkehrsmengen im Vergleich zum Nullfall.

Für die Straßenabschnitte werden im Nullfall die in der folgenden Tabelle aufgeführten Schalleistungspegel ohne Längsneigungskorrekturen gemäß RLS-19 berechnet.

Tabelle 4: Verkehrslärm, Nullfall, Emissionsberechnung

Straße	DTV	SV	M Tag	M Nacht	P1 T	P2 T	P1 N	P2 N	Vmax	Lwa T	Lwa N
	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[km/h]	[dB(A)]	[dB(A)]
B172A-1	24.464	5,3	1.406,7	244,6	1,5	3,4	3,4	6,4	130/80	93,6	86,3
B172A-2	24.464	5,3	1.406,7	244,6	1,5	3,4	3,4	6,4	130/80	93,6	86,3
B172A-2	24.464	5,3	1.406,7	244,6	1,5	3,4	3,4	6,4	100/80	91,6	84,6
B172A-3	19.360	6,0	1.113,2	193,6	1,7	3,9	3,9	7,2	100/80	90,7	83,8
B172A-3	19.360	6,0	1.113,2	193,6	1,7	3,9	3,9	7,2	80/80	89,5	83,0
K8771-1	440	8,6	25,3	4,4	3,1	5,2	5,2	6,3	50/50	68,8	61,5
K8771-1	440	8,6	25,3	4,4	3,1	5,2	5,2	6,3	100/80	74,6	67,3
K8772-1	1.496	4,3	86,0	15,0	1,6	2,6	2,6	3,1	50/50	73,5	66,1
K8772-1	1.496	4,3	86,0	15,0	1,6	2,6	2,6	3,1	100/80	79,4	72,0
K8772-2	1.496	4,3	86,0	15,0	1,6	2,6	2,6	3,1	100/80	79,4	72,0
K8772-2	1.496	4,3	86,0	15,0	1,6	2,6	2,6	3,1	50/50	73,5	66,1

A=Abschnitt; DTV= Durchschnittliche Tägliche Verkehrsmenge in Kfz/24h; SV= Schwerverkehrsanteil in Kfz/24h; M= Durchschnittliche stündliche Verkehrsmenge in Kfz/h; p1= Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %; p2= Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %; v max. = zulässige Höchstgeschwindigkeit; Lw' T/N = längenbezogene Schalleistungspegel gemäß RLS-19 Tag/Nacht.

Längsneigungskorrekturen (für Steigungen und Gefälle im Straßenverlauf) werden im digitalen Geländemodell ermittelt und rechnerisch gemäß RLS-19 berück


Die Schalleistungspegel für den Planfall sind in Tabelle 3 auf Seite 9 aufgeführt.

3.2 Immissionsberechnung

Die Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen an bestehenden Wohngebäuden entlang der Straßen in der Umgebung des Plangebiets im Nullfall und im Planfall erfolgt nach RLS-19 auf der Grundlage der o.a. Emissionspegel durch Simulation der Schallausbreitung in einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält alle für die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von Schallquellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im Ausbreitungsweg, schallreflektierende Objekte usw.).

Die Verkehrslärmeinwirkungen in den beiden Untersuchungsfällen werden jeweils geschossweise für repräsentative Immissionsorte an bestehenden Wohngebäuden entlang der untersuchten Straßenabschnitte berechnet. Die Ergebnisse der Verkehrslärberechnungen sind in den folgenden Karten dargestellt.

Die Karten stellen die prognostizierten Verkehrslärmbeurteilungspegel im Nullfall (ohne Berücksichtigung IPO), im Planfall (mit Berücksichtigung IPO) und die Pegeldifferenzen (Planfall- Nullfall) dar.



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna


Karte 3:
Straßenverkehrslärmwirkungen
Nullfall Tag

Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Tag
 59dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 64dB(A) Mischgebiet

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2010; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35	●	Immissionsort
40 <	≤ 40	▭	Hauptgebäude
45 <	≤ 45	—	Straßenachse
50 <	≤ 50	—	Straße
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000





Bebauungsplan 1.1 "Technologiepark Feistenberg"
 Planzeichnung (Teil A)
 Maßstab 1:2000

Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna


Karte 4:
Straßenverkehrslärmwirkungen
Planfall

Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Tag
 59dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 64dB(A) Mischgebiet

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2110; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35	●	Immissionsort
40 <	≤ 40	■	Hauptgebäude
45 <	≤ 45	—	Straßenachse
50 <	≤ 50	—	Straße
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna

Karte 5:
 Straßenverkehrslärmwirkungen
 Pegeldifferenzen Planfall - Nullfall Tag

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2110-2010; 2022-07-14)


Pegel in dB(A)	Legende
0 < 0	● Immissionsort
0 < 3	▭ Hauptgebäude
3 < 3	— Straßenachse
	— Straße

Originalmaßstab (A3) 1:10000

Gfi
 Gesellschaft für **Immissionsschutz**

Richard-Wagner-Straße 20-22
 07655 Kaiserlautern
 Telefon: 0631 / 36245-11
 Telefax: 0631 / 36245-15

Mail: info@fru-gfi.de
 Internet: www.fru-gfi.de



Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna


Karte 6:
Straßenverkehrslärmwirkungen
Nullfall Nacht

Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Tag
 49dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 54dB(A) Mischgebiet

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2010; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)		Legende	
35 <	≤ 35	●	Immissionsort
40 <	≤ 40	▭	Hauptgebäude
45 <	≤ 45	—	Straßenachse
50 <	≤ 50	—	Straße
55 <	≤ 55		
60 <	≤ 60		
65 <	≤ 65		
70 <	≤ 70		
75 <	≤ 75		
80 <	≤ 80		

Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m




Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna

Karte 7:
Straßenverkehrslärmwirkungen
Planfall

Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Nacht
 49dB(A) Allgemeines Wohngebiet
 54dB(A) Mischgebiet

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2110; 2022-07-14)



Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m





Bebauungsplan 1.1 "Technologiepark Feistenberg"
 Planzeichnung (Teil A)
 Maßstab 1:2000

Schalltechnische Untersuchung
 Bebauungsplan 1.1
 "Technologiepark Feistenberg"
 Pirna

Karte 8:
 Straßenverkehrslärmeinwirkungen
 Pegeldifferenzen Planfall-Nullfall Nacht

Einzelpegel im lautesten Geschoss
 (2110-2010; 2022-07-14)

Pegel in dB(A)	Legende
0 < 3	● Immissionsort
3 < 6	■ Hauptgebäude
6 < 9	— Straßenachse
9 < 12	— Straße

Originalmaßstab (A3) 1:10000
 0 50 100 200 m

Gfi
 Gesellschaft für Immissionsschutz
 Richard-Wagner-Straße 20-22
 07655 Kaiserlautern
 Telefon: 0631 / 36245-11
 Telefax: 0631 / 36245-15
 Mail: info@fru-gfi.de
 Internet: www.fru-gfi.de

3.3 Beurteilung

Entlang der K 8772 in der Gemeinde Großsedlitz sind aufgrund von planbedingten Zusatzverkehren Verkehrslärmpegelerhöhungen von bis zu 2,4 dB(A) am Tag und bis zu 2,5 dB(A) in der Nacht zu erwarten. Die Pegelerhöhungen sind hier insbesondere auf die nach den Verkehrsprognosen zu erwartenden Zunahme des Lkw-Verkehrs zurückzuführen. Die prognostizierten Verkehrslärmpegelerhöhungen entlang der K8772 in der Gemeinde Großsedlitz liegen sowohl am Tag als auch in der Nacht unter 3 dB(A).

In Dohna, Ortsteil Krebs, sind im Planfall gegenüber dem Nullfall aufgrund der Sperrung der K8771 südlich des Anschlusses an die Planstraße West für den Kfz-Verkehr (außer Linienbusse) keine Mehrverkehre und damit keine Verkehrslärmpegelerhöhungen zu erwarten.

Für die Wohngebäude entlang der Straßen Am Osthang, Postweg, Äußere Kohlbergstraße, Erich-Schütze-Weg, Max-Meutzer-Weg und Feistenbergstraße östlich der B 172A werden auf der Grundlage der vorliegenden Verkehrsdaten für den Planfall geringere Verkehrslärmbeurteilungspegel prognostiziert als für den Nullfall.

An den bestehenden Wohngebäuden entlang des östlichen Abschnitts der K8771 (Dippoldiswalder Straße) in Pirna sind aufgrund der prognostizierten Verkehrszunahmen Verkehrslärmpegelerhöhungen von mehr als 3 dB(A) zu erwarten. Die prognostizierten Verkehrslärmpegelerhöhungen an den straßenzugewandten Fassaden der bestehenden Wohngebäude entlang der Dippoldiswalder Straße sind als wesentlich zu beurteilen, weil im Planfall die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für Allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht) überschritten werden. In Anlehnung an die Beurteilungskriterien unter Punkt 7.4 der TA Lärm sollen aufgrund der prognostizierten Pegelerhöhungen die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs von und zu den geplanten Gewerbe- und Industriegebieten auf diesem Straßenabschnitt der K8772 durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden.

Empfehlungen:

Aus Sicht des Lärmschutzes sollten zur Verminderung der Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf der Dippoldiswalder Straße verkehrslenkende Maßnahmen und Beschilderungen geprüft werden. Diese Maßnahmen sollten darauf abzielen, die überörtlichen Verkehre mit Ziel- oder Quelle in den geplanten Gewerbe- und Industriegebieten des IPO möglichst direkt auf die Bundesstraße B172A zu lenken.

Urheberrechtliche Hinweise

Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zugänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen.

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentlichungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenommen ist die Verwendung der Unterlagen oder Teile davon für Vermarktungsaktionen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren.

© FIRU GfI mbH